Ing. Giovanni Pasella
Studio di ingegneria
Via San Vincenzo, 5
07021 Arzachena (SS)
Tel./Fax 0789 845035/82537
ing.pasella@progetto2001.com

Comune di Palau

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

Lavori di costruzione di un'area attrezzata di raggruppamento in ampliamento dell'ecocentro comunale in località Liscia Culumba, nella zona P.I.P. del comune di Palau

CUP N. H11E26000030004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

09 Analisi dei prezzi

Il Commiittente
Comune di Palau

Il tecnico

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI SASSARI
OLBIA TEMPIO
N° 724 Dott. Ing. Giovanni Pasella
Ingegnere civile ambientale e industriale Sezione A - Settore a.b

Arzachena 22/10/2026

Comune di Palau
Provincia Gallura - Nord Est Sardegna

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di costruzione di un'area attrezzata di raggruppamento in ampliamento dell'ecocentro comunale in località Liscia Culumba, nella zona P.I.P. del comune di Palau

COMMITTENTE: Comune di Palau

Data, 28/10/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NPF_001	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni a gravità realizzato mediante l'impiego di blocchi prefabbricati in calce ... ficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_001] Fornitura pie d'opera di elementi in calcestruzzo vibrocompr ... cadauno	9,00000	11,07532	99,67788	---
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/8) ora	0,12500	29,68000	3,71000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/8) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... (qt=1/8) ora	0,12500	75,75522	9,46940	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/ 2017 m³	0,10000	34,98184	3,49818	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0007.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito ...				
	di cui MDO/RU= 36.498%; MAT/PR= 41.125%; ATT/AT= 1.428%; m²	1,00000	6,14093	6,14093	AN
	Sommano euro			125,81139	
	Spese Generali 15.00000% * (125.81139) euro			18,87171	
	Sommano euro			144,68310	
	Utili Impresa 10% * (144.68310) euro			14,46831	
	T O T A L E euro / m²			159,15141	
Nr. 2 NPF_003	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole in ferro scatolato, idoneo per ingressi esterni, realizzato in acciaio S235JR/S275JR a norma UNI EN 10025. Costituito da ... del binario e i collegamenti elettrici del motore, da computare a parte con i relativi articoli del prezzario regionale.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR26_SL.0006.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...				
	di cui MDO/RU= 52.070%; MAT/PR= 25.840%; ATT/AT= 1.141%; kg	1,03000	3,73973	3,85192	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,03000	32,07000	0,96210	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03000	26,52000	0,79560	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	11,00000	0,01109	0,12199	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	16,94510	0,01164	0,19724	MAT/PR
	Sommano euro			5,92885	
	Spese Generali 15.00000% * (5.92885) euro			0,88933	
	Sommano euro			6,81818	
	Utili Impresa 10% * (6.81818) euro			0,68182	
	T O T A L E euro / kg			7,50000	
Nr. 3 NPF_004	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatico localizzato a goccia, specifico per la bagnatura di aiuole e scarpate, dimensionato per garantire una distribuzione ... nto, taratura dei tempi di irrigazione, pulizia finale e rilascio delle dichiarazioni di conformità e dei manuali d'uso.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_002] Fornitura a piè d'opera di pozzetto rettangolare di grandi d ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	52,15000	0,22685	---
	(E) [NPU_003] Fornitura a pie d'opera di Filtri a Y Rain Bird in polipropi ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	64,79000	0,28184	---
	(E) [NPU_004] Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: registr ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	106,17000	0,46184	---
	(E) [NPU_005] Fornitura a pie d'opera COLLETTORI RADIALI CON O-RING IN POL ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	89,89000	0,39102	---
	(E) [NPU_006] Fornitura a piè d'opera di elettrovalvole RPE, con regolator ... (qt=4,00000/230) cadauno	0,01739	40,13000	0,69786	---
	(E) [NPU_007] Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm In polietilen ... (qt=750,00000/230) m	3,26087	0,55000	1,79348	---
	(E) [NPU_008] Picchetto per ala gocciolante e tubo 16 e 20mm - colore nero ... (qt=750,00000/ 230) cadauno	3,26087	0,06500	0,21196	---
	A R I P O R T A R E			4,06485	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			4,06485	
	(E) [SAR26_PR.0021.0001.0003] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... (qt=125,00000/230) m	0,54348	1,60734	0,87356	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (qt=3000,00000/230) cad.	13,04348	0,01164	0,15183	MAT/PR
	(E) [NPU_009] Fornitura a piè d'opera di Programmatori gestiti localmente ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	220,48000	0,95909	---
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... (qt=15/230) ora	0,06522	75,75522	4,94076	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima (qt=3500/230) cad.	15,21739	0,01109	0,16876	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=30/230) ora	0,13043	29,68000	3,87116	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3/230) ora	0,01304	26,52000	0,34582	MDO/RU
	Sommano euro			15,37583	
	Spese Generali 15.00000% * (15.37583) euro			2,30637	
	Sommano euro			17,68220	
	Utili Impresa 10% * (17.68220) euro			1,76822	
	T O T A L E euro / cadauno			19,45042	
Nr. 4 NPF_006	Fornitura e posa in opera di barriera stradale automatica elettromeccanica singola, idonea per il controllo degli accessi veicolari e progettata per uso intensivo o continuo, compl ... e manuale d'uso.Misurata a corpo per l'impianto completo, installato, funzionante e collaudato a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_011] Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elet ... cadauno	1,00000	2´008,40840	2´008,40840	---
	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	1,00000	195,00000	195,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2´500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2´000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			2´658,99340	
	Spese Generali 15.00000% * (2 658.99340) euro			398,84901	
	Sommano euro			3´057,84241	
	Utili Impresa 10% * (3 057.84241) euro			305,78424	
	T O T A L E euro / a corpo			3´363,62665	
Nr. 5 NPF_007	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per il controllo e la selezione dei flussi veicolari, costituito da n° 2 barriere stradali automatiche elettromeccaniche adiacenti (p ... rativi.Misurato a corpo per il sistema binario completo, installato, interfacciato e collaudato a perfetta regola d'arte				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_011] Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elet ... cadauno	2,00000	2´008,40840	4´016,81680	---
	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	2,00000	195,00000	390,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	13,00000	32,07000	416,91000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	10,00000	26,52000	265,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2´500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2´000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			5´139,93180	
	Spese Generali 15.00000% * (5 139.93180) euro			770,98977	
	Sommano euro			5´910,92157	
	Utili Impresa 10% * (5 910.92157) euro			591,09216	
	T O T A L E euro / a corpo			6´502,01373	
Nr. 6 NPF_008	Fornitura e posa in opera di impianto di automazione industriale e commerciale per cancello carraio scorrevole con anta in acciaio del peso complessivo fino a 1000 kg, specificamen ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	finale.Misurato a corpo per l'impianto completo, installato, cablato, funzionante e collaudato a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_013] Fornitura a piè d'opera di motoriduttore elettromeccanico re ... cadauno	1,00000	950,00000	950,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	1,00000	195,00000	195,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2´500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2´000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			1´600,58500	
	Spese Generali 15.00000% * (1 600.58500) euro			240,08775	
	Sommano euro			1´840,67275	
	Utili Impresa 10% * (1 840.67275) euro			184,06727	
	T O T A L E euro / a corpo			2´024,74002	
Nr. 7 NPF_009	Fornitura in opera di Impianto di pretrattamento delle acque meteoriche di prima pioggia composto da - pozzetto scolmatore per acque di prima pioggia, Bacino di accumulo realizza ... lete di fori di ingresso e uscita, raccordi e deflettori in PE Comprerso scavo, installazione, collegamento alle reti.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_010] Fornitura a piè d'opera di Cisterna prefabbricata monolitica ... cadauno	1,00000	1´900,00000	1´900,00000	MAT/PR
	(E) [NPU_015] Fornitura di scolmatore monoblocco parallelepipedo per acque ... cadauno	1,00000	950,00000	950,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	3,00000	92,33846	277,01538	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0002] SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutt ...				
	di cui MDO/RU= 7.789%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 71.262%; m³	50,00000	5,72709	286,35450	AN
	(E) [SAR26_PR.0011.0008.0012] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada ... cad.	3,00000	158,65219	475,95657	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0041] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ...				
	di cui MDO/RU= 9.312%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 69.739%; m³	25,00000	7,87942	196,98550	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,00000	29,68000	237,44000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2´775,10000	0,01164	32,30216	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3´300,00000	0,01109	36,59700	MAT/PR
	Sommano euro			4´604,81111	
	Spese Generali 15.00000% * (4 604.81111) euro			690,72167	
	Sommano euro			5´295,53278	
	Utili Impresa 10% * (5 295.53278) euro			529,55328	
	T O T A L E euro / a corpo			5´825,08606	
Nr. 8 NPF_011	Realizzazione di impianto di illuminazione esterna per una superficie di 900 mq, mediante la fornitura e posa in opera di n. 6 punti luce completi. L'opera deve essere eseguita a p ... gamenti elettrici, messa a terra dell'intero sistema, verifiche strumentali, puntamento delle ottiche e collaudo finale.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR26_PF.0009.0009.0019] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecn ...				
	di cui MDO/RU= 7.720%; MAT/PR= 63.043%; ATT/AT= 8.289%; cad.	6,00000	440,33323	2´641,99938	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0008.0020] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR Z ...				
	di cui MDO/RU= 44.650%; MAT/PR= 26.764%; ATT/AT= 7.638%; cad.	6,00000	477,84547	2´867,07282	AN
	(E) [NPU_016] Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbric ... cadauno	6,00000	245,00000	1´470,00000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0009.0009.0021] FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina ...				
	di cui MDO/RU= 34.950%; MAT/PR= 42.853%; ATT/AT= 1.248%; cad.	1,00000	482,50336	482,50336	AN
	A R I P O R T A R E			7´461,57556	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			7´461,57556	
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di oper ...				
	di cui MDO/RU= 19.044%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 60.007%; m³	27,90000	19,18398	535,23304	AN
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0041] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ...				
	di cui MDO/RU= 9.312%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 69.739%; m³	27,90000	7,87942	219,83582	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0006.0023] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per ...				
	di cui MDO/RU= 29.632%; MAT/PR= 49.419%; ATT/AT= 0.000%; m	700,00000	2,81291	1´969,03700	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0001.0052] FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE ...				
	di cui MDO/RU= 19.611%; MAT/PR= 54.576%; ATT/AT= 4.864%; m	120,00000	2,19484	263,38080	AN
	Sommano euro			10´449,06222	
	Spese Generali 15.00000% * (10 449.06222) euro			1´567,35933	
	Sommano euro			12´016,42155	
	Utili Impresa 10% * (12 016.42155) euro			1´201,64216	
	T O T A L E euro / a corpo			13´218,06371	
Nr. 9 NPF_012	Fornitura e posa in opera di impianto idrico per il lavaggio di piazzali, realizzato mediante circuito ad anello chiuso dello sviluppo complessivo di m 81,00, derivato da collettor ... a della perfetta tenuta delle giunzioni, e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_014] Fornitura a piè d'opera di fontana a colonna da giardino in ... cadauno	4,00000	175,00000	700,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0021.0001.0003] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m	81,00000	1,60734	130,19454	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2´750,00000	0,01164	32,01000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3´000,00000	0,01109	33,27000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	22,00000	32,07000	705,54000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	24,00000	26,52000	636,48000	MDO/RU
	Sommano euro			2´237,49454	
	Spese Generali 15.00000% * (2 237.49454) euro			335,62418	
	Sommano euro			2´573,11872	
	Utili Impresa 10% * (2 573.11872) euro			257,31187	
	T O T A L E euro / a corpo			2´830,43059	
Nr. 10 SAR26_PF.0001.0002.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,00750	108,44504	0,81334	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0010] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... ora	0,01500	184,37762	2,76566	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,01500	105,58509	1,58378	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	33,91000	0,03391	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01289 - Incidenza Manodopera 7.790				
	Sommano euro			5,72709	
	Spese Generali 15.00000% * (5.72709) euro			0,85906	
	Sommano euro			6,58615	
	Utili Impresa 10% * (6.58615) euro			0,65862	
	T O T A L E euro / m³			7,24477	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 11 SAR26_PF.0001.0002.0003	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora	0,20000	125,40516	25,08103	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,02000	105,58509	2,11170	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,20000	26,52000	5,30400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,03500	33,91000	1,18685	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0757899999999999				
	- Incidenza Manodopera 15.230				
	Sommano euro			33,68358	
	Spese Generali 15.00000% * (33.68358) euro			5,05254	
	Sommano euro			38,73612	
	Utili Impresa 10% * (38.73612) euro			3,87361	
	T O T A L E euro / m³			42,60973	
Nr. 12 SAR26_PF.0001.0002.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,01000	84,63435	0,84634	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,02000	102,20415	2,04408	NL/AT
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00650000000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			2,89042	
	Spese Generali 15.00000% * (2.89042) euro			0,43356	
	Sommano euro			3,32398	
	Utili Impresa 10% * (3.32398) euro			0,33240	
	T O T A L E euro / m³			3,65638	
Nr. 13 SAR26_PF.0001.0002.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... ora	0,01100	97,19371	1,06913	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora	0,01100	86,21951	0,94841	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00400	26,52000	0,10608	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00478				
	- Incidenza Manodopera 3.950				
	Sommano euro			2,12362	
	Spese Generali 15.00000% * (2.12362) euro			0,31854	
	Sommano euro			2,44216	
	Utili Impresa 10% * (2.44216) euro			0,24422	
	T O T A L E euro / m³			2,68638	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 14 SAR26_PF.0001.0002.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,00600	77,65077	0,46590	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora	0,00150	86,21951	0,12933	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora	0,00250	70,14619	0,17537	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,01500	1,17441	0,01762	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00250	26,52000	0,06630	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00192				
	- Incidenza Manodopera 6.130				
	Sommano euro			0,85452	
	Spese Generali 15.00000% * (0.85452) euro			0,12818	
	Sommano euro			0,98270	
	Utili Impresa 10% * (0.98270) euro			0,09827	
	T O T A L E euro / m³			1,08097	
Nr. 15 SAR26_PF.0001.0002.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,15000	97,08286	14,56243	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,68000	4,45200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00500	33,91000	0,16955	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0431599999999999				
	- Incidenza Manodopera 19.040				
	Sommano euro			19,18398	
	Spese Generali 15.00000% * (19.18398) euro			2,87760	
	Sommano euro			22,06158	
	Utili Impresa 10% * (22.06158) euro			2,20616	
	T O T A L E euro / m³			24,26774	
Nr. 16 SAR26_PF.0001.0002.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,04000	76,95241	3,07810	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,01330	52,15515	0,69366	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... m³	1,10000	2,89042	3,17946	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03500	26,52000	0,92820	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01773				
	- Incidenza Manodopera 9.310				
	Sommano euro			7,87942	
	Spese Generali 15.00000% * (7.87942) euro			1,18191	
	Sommano euro			9,06133	
	Utili Impresa 10% * (9.06133) euro			0,90613	
	A R I P O R T A R E			9,96746	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			9,96746	
	T O T A L E euro / m³			9,96746	
Nr. 17 SAR26_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,07500	102,20415	7,66531	NL/AT
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01725				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			7,66531	
	Spese Generali 15.00000% * (7.66531) euro			1,14980	
	Sommano euro			8,81511	
	Utili Impresa 10% * (8.81511) euro			0,88151	
	T O T A L E euro / m³			9,69662	
Nr. 18 SAR26_PF.0001.0003.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere ... li essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,00600	77,65077	0,46590	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora	0,00400	86,21951	0,34488	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora	0,00300	70,14619	0,21044	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,01500	1,17441	0,01762	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00050	33,91000	0,01696	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00266999999999999				
	- Incidenza Manodopera 9.950				
	Sommano euro			1,18840	
	Spese Generali 15.00000% * (1.18840) euro			0,17826	
	Sommano euro			1,36666	
	Utili Impresa 10% * (1.36666) euro			0,13667	
	T O T A L E euro / m²			1,50333	
Nr. 19 SAR26_PF.0001.0003.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,02000	77,65077	1,55302	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora	0,01000	86,21951	0,86220	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora	0,00500	70,14619	0,35073	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³	1,10000	7,66531	8,43184	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,04000	1,17441	0,04698	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008 m³	1,10000	25,27357	27,80093	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00200	33,91000	0,06782	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0892				
	- Incidenza Manodopera 1.190				
	A R I P O R T A R E			39,64392	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			39,64392	
	Sommano euro			39,64392	
	Spese Generali 15.00000% * (39.64392) euro			5,94659	
	Sommano euro			45,59051	
	Utili Impresa 10% * (45.59051) euro			4,55905	
	T O T A L E euro / m³			50,14956	
Nr. 20 SAR26_PF.0001.0003.0068	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... civoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	0,06300	152,02445	9,57754	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,10000	29,68000	2,96800	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,12500	26,52000	3,31500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00500	33,91000	0,16955	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...				
	di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³	0,00100	202,11840	0,20212	AN
	(A) [SAR26_SL.0010.0002.0011] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ...				
	di cui MDO/RU= 2.552%; MAT/PR= 62.441%; ATT/AT= 14.058%; m	1,05000	14,95003	15,69753	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0792999999999999				
	- Incidenza Manodopera 23.140				
	Sommano euro			35,24474	
	Spese Generali 15.00000% * (35.24474) euro			5,28671	
	Sommano euro			40,53145	
	Utili Impresa 10% * (40.53145) euro			4,05315	
	T O T A L E euro / m			44,58460	
Nr. 21 SAR26_PF.0001.0007.0008	DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in b ... valutato per la cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente da cave con distanza dal cantiere entro 20 Km				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,12500	85,44356	10,68045	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³	1,20000	7,66531	9,19837	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12500	29,68000	3,71000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,37500	26,52000	9,94500	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01250	33,91000	0,42388	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME m³	1,20000	23,84993	28,61992	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1408				
	- Incidenza Manodopera 17.780				
	Sommano euro			62,57762	
	Spese Generali 15.00000% * (62.57762) euro			9,38664	
	Sommano euro			71,96426	
	Utili Impresa 10% * (71.96426) euro			7,19643	
	T O T A L E euro / m³			79,16069	
Nr. 22 SAR26_PF.0001.0007.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
3	per la effettiva superficie coperta dai teli.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,03000	29,68000	0,89040	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,06000	26,52000	1,59120	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01000	33,91000	0,33910	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ...				
	di cui MDO/RU= 0.347%; MAT/PR= 76.063%; ATT/AT= 2.641%; m²	1,10000	3,01839	3,32023	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01382				
	- Incidenza Manodopera 36.500				
	Sommano euro			6,14093	
	Spese Generali 15.00000% * (6.14093) euro			0,92114	
	Sommano euro			7,06207	
	Utili Impresa 10% * (7.06207) euro			0,70621	
	T O T A L E euro / m²			7,76828	
Nr. 23 SAR26_PF.0001.0008.0007	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigen ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0002.0016.0002] MARTELLO PERFORATORE ora	0,15000	39,90618	5,98593	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0004.0001.0007] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i ... ora	0,15000	11,40651	1,71098	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,15000	61,72155	9,25823	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,08000	102,20415	8,17633	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0079.0001.0006] Barriera stradale di sicurezza classe H2 B.P; Conforme a UNI ... m	1,00000	94,05808	94,05808	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0079.0001.0021] Dispositivi rifrangenti; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 cad.	0,16670	2,06042	0,34347	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0079.0001.0022] Elementi di collegamento con barriere di classe o tipologia ... cad.	0,01330	50,83604	0,67612	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,07500	32,07000	2,40525	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,68000	4,45200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,30000	26,52000	7,95600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,01500	33,91000	0,50865	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30494				
	- Incidenza Manodopera 8.940				
	Sommano euro			135,53104	
	Spese Generali 15.00000% * (135.53104) euro			20,32966	
	Sommano euro			155,86070	
	Utili Impresa 10% * (155.86070) euro			15,58607	
	T O T A L E euro / m			171,44677	
Nr. 24 SAR26_PF.0001.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t	1,00000	10,81719	10,81719	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02434				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			10,81719	
	Spese Generali 15.00000% * (10.81719) euro			1,62258	
	A R I P O R T A R E			12,43977	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			12,43977	
	Sommano euro			12,43977	
	Utili Impresa 10% * (12.43977) euro			1,24398	
	T O T A L E euro / t			13,68375	
Nr. 25 SAR26_PF.0001.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t	1,00000	297,47285	297,47285	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.669309999999998				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			297,47285	
	Spese Generali 15.00000% * (297.47285) euro			44,62093	
	Sommano euro			342,09378	
	Utili Impresa 10% * (342.09378) euro			34,20938	
	T O T A L E euro / cad.			376,30316	
Nr. 26 SAR26_PF.0003.0014.0003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,04800	73,03938	3,50589	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³	0,00330	24,62023	0,08125	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00200	32,07000	0,06414	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,04100	29,68000	1,21688	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,17700	29,68000	5,25336	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,04100	26,52000	1,08732	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02220	26,52000	0,58874	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,35400	26,52000	9,38808	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00280	33,91000	0,09495	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ...				
	di cui MDO/RU= 0.816%; MAT/PR= 75.619%; ATT/AT= 2.617%; m	1,03000	12,85365	13,23926	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0777900000000002				
	- Incidenza Manodopera 40.890				
	Sommano euro			34,57291	
	Spese Generali 15.00000% * (34.57291) euro			5,18594	
	Sommano euro			39,75885	
	Utili Impresa 10% * (39.75885) euro			3,97589	
	T O T A L E euro / m			43,73474	
Nr. 27 SAR26_PF.0003.0014.0004	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0005] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,08500	117,19113	9,96125	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,07000	73,03938	5,11276	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³	0,00570	24,62023	0,14034	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00200	32,07000	0,06414	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			15,27849	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			15,27849	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,17000	29,68000	5,04560	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,08000	29,68000	2,37440	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,17000	26,52000	4,50840	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02670	26,52000	0,70808	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00330	33,91000	0,11190	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0018.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ...				
	di cui MDO/RU= 0.719%; MAT/PR= 76.066%; ATT/AT= 2.267%; m	1,03000	19,54362	20,12993	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11444				
	- Incidenza Manodopera 24.400				
	Sommano euro			50,86184	
	Spese Generali 15.00000% * (50.86184) euro			7,62928	
	Sommano euro			58,49112	
	Utili Impresa 10% * (58.49112) euro			5,84911	
	T O T A L E euro / m			64,34023	
Nr. 28 SAR26_PF.0003.0015.0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,32000	92,33846	29,54831	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...				
	di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,10000	186,65073	18,66507	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,80000	1,16393	0,93114	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0010.0002.0004] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/ ... cad.	1,00000	21,51213	21,51213	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,80000	32,07000	25,65600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,80000	29,68000	23,74400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,80000	26,52000	21,21600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08000	33,91000	2,71280	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ...				
	di cui MDO/RU= 3.101%; MAT/PR= 42.841%; ATT/AT= 33.109%; cad.	1,00000	90,10648	90,10648	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5267				
	- Incidenza Manodopera 26.800				
	Sommano euro			234,09193	
	Spese Generali 15.00000% * (234.09193) euro			35,11379	
	Sommano euro			269,20572	
	Utili Impresa 10% * (269.20572) euro			26,92057	
	T O T A L E euro / cad.			296,12629	
Nr. 29 SAR26_PF.0004.0001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	1,10000	131,24602	144,37062	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,68000	7,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			169,39812	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			169,39812	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.381140000000001 - Incidenza Manodopera 11.680				
	Sommano euro			169,39812	
	Spese Generali 15.00000% * (169.39812) euro			25,40972	
	Sommano euro			194,80784	
	Utili Impresa 10% * (194.80784) euro			19,48078	
	T O T A L E euro / m³			214,28862	
Nr. 30 SAR26_PF.0004.0001.0011	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora	0,10000	3,04839	0,30484	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0002.0006] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³	1,03000	183,57079	189,07791	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,68000	5,93600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49351 - Incidenza Manodopera 10.800				
	Sommano euro			219,34025	
	Spese Generali 15.00000% * (219.34025) euro			32,90104	
	Sommano euro			252,24129	
	Utili Impresa 10% * (252.24129) euro			25,22413	
	T O T A L E euro / m³			277,46542	
Nr. 31 SAR26_PF.0004.0001.0020	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora	0,10000	3,04839	0,30484	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0002.0015] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³	1,03000	189,58118	195,26862	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,68000	5,93600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.507439999999999 - Incidenza Manodopera 10.500				
	Sommano euro			225,53096	
	Spese Generali 15.00000% * (225.53096) euro			33,82964	
	Sommano euro			259,36060	
	Utili Impresa 10% * (259.36060) euro			25,93606	
	T O T A L E euro / m³			285,29666	
Nr. 32 SAR26_PF.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche **E L E M E N T I:**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	(E) [SAR26_AT.0004.0008.0003] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... ora	0,16000	2,57173	0,41148	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,08000	54,48302	4,35864	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³	0,50000	13,78562	6,89281	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo	0,01670	212,10314	3,54212	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03421 - Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			15,20505	
	Spese Generali 15.00000% * (15.20505) euro			2,28076	
	Sommano euro			17,48581	
	Utili Impresa 10% * (17.48581) euro			1,74858	
	T O T A L E euro / m³			19,23439	
Nr. 33 SAR26_PF.0006.0001.0003	Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0034.0004.0003] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di pic ... cad.	1,00000	2,67149	2,67149	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,02100	32,07000	0,67347	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,02100	29,68000	0,62328	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00892999999999999 - Incidenza Manodopera 25.830				
	Sommano euro			3,96824	
	Spese Generali 15.00000% * (3.96824) euro			0,59524	
	Sommano euro			4,56348	
	Utili Impresa 10% * (4.56348) euro			0,45635	
	T O T A L E euro / cad.			5,01983	
Nr. 34 SAR26_PF.0006.0001.0028	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di or ... periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,10000	75,75522	7,57552	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0034.0004.0003] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di pic ... cad.	1,00000	2,67149	2,67149	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,22000	29,68000	6,52960	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0003.0002.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA m³	0,09000	25,17951	2,26616	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0572800000000001 - Incidenza Manodopera 40.190				
	Sommano euro			25,45677	
	Spese Generali 15.00000% * (25.45677) euro			3,81852	
	Sommano euro			29,27529	
	Utili Impresa 10% * (29.27529) euro			2,92753	
	T O T A L E euro / cad.			32,20282	
Nr. 35 SAR26_PF.0	Piantagione di arbusti a cespuglio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita ... ico a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
006.0001.0039	rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/ 2017 m³	0,10000	34,98184	3,49818	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0034.0004.0007] Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed al ... cad.	1,00000	15,51906	15,51906	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,20000	32,07000	6,41400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,20000	29,68000	5,93600	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07058				
	- Incidenza Manodopera 31.120				
	Sommano euro			31,36724	
	Spese Generali 15.00000% * (31.36724) euro			4,70509	
	Sommano euro			36,07233	
	Utili Impresa 10% * (36.07233) euro			3,60723	
	T O T A L E euro / cad.			39,67956	
Nr. 36 SAR26_PF.0006.0001.0067	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0018] MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in c ... ora	0,01700	58,24084	0,99009	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,21000	54,42759	11,42979	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/ 2017 m³	1,00000	34,98184	34,98184	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,11000	26,52000	2,91720	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11322				
	- Incidenza Manodopera 4.580				
	Sommano euro			50,31892	
	Spese Generali 15.00000% * (50.31892) euro			7,54784	
	Sommano euro			57,86676	
	Utili Impresa 10% * (57.86676) euro			5,78668	
	T O T A L E euro / m³			63,65344	
Nr. 37 SAR26_PF.0006.0001.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	200,00000	0,01109	2,21800	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	0,00800	131,24602	1,04997	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0034.0007.0008] Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferr ... m²	2,00000	5,81965	11,63930	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0034.0007.0009] Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35 ... cad.	0,70000	13,96716	9,77701	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,06000	32,07000	1,92420	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,12000	29,68000	3,56160	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06919				
	- Incidenza Manodopera 14.100				
	Sommano euro			30,75208	
	Spese Generali 15.00000% * (30.75208) euro			4,61281	
	Sommano euro			35,36489	
	Utili Impresa 10% * (35.36489) euro			3,53649	
	A R I P O R T A R E			38,90138	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			38,90138	
	T O T A L E euro / m			38,90138	
Nr. 38 SAR26_PF.0007.0006.0006	ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo 303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei ... ale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 200, SPESSORE mm 3,9				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00830	26,52000	0,22012	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) ora	0,03000	32,78000	0,98340	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) ora	0,07000	30,59000	2,14130	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) ora	0,00400	37,51000	0,15004	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0018.0001.0011] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ...				
	di cui MDO/RU= 0.853%; MAT/PR= 75.509%; ATT/AT= 2.690%; m	1,00000	16,47436	16,47436	AN
	(A) [SAR26_SL.0031.0001.0011] DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE RINFORZA ...				
	di cui MDO/RU= 21.695%; MAT/PR= 57.357%; ATT/AT= 0.000%; ora	0,00830	136,96206	1,13679	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04749				
	- Incidenza Manodopera 14.920				
	Sommano euro			21,10601	
	Spese Generali 15.00000% * (21.10601) euro			3,16590	
	Sommano euro			24,27191	
	Utili Impresa 10% * (24.27191) euro			2,42719	
	T O T A L E euro / m			26,69910	
Nr. 39 SAR26_PF.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora	0,03000	3,64698	0,10941	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,01500	48,36406	0,72546	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN IS ... kg	0,05000	2,35166	0,11758	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,35000	32,07000	11,22450	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,35000	26,52000	9,28200	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie				
	di cui MDO/RU= 0.669%; MAT/PR= 73.870%; ATT/AT= 4.513%; kg	0,12000	2,19305	0,26317	AN
	(A) [SAR26_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno				
	di cui MDO/RU= 0.182%; MAT/PR= 77.821%; ATT/AT= 1.049%; kg	0,05000	8,06807	0,40340	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie				
	di cui MDO/RU= 1.795%; MAT/PR= 72.311%; ATT/AT= 4.945%; m³	0,00200	467,06742	0,93413	AN
	(A) [SAR26_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...				
	di cui MDO/RU= 1.318%; MAT/PR= 74.105%; ATT/AT= 3.629%; m³	0,00300	636,44375	1,90933	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05618				
	- Incidenza Manodopera 65.100				
	Sommano euro			24,96898	
	Spese Generali 15.00000% * (24.96898) euro			3,74535	
	Sommano euro			28,71433	
	Utili Impresa 10% * (28.71433) euro			2,87143	
	T O T A L E euro / m²			31,58576	
Nr. 40 SAR26_PF.0	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
008.0002.0002	controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00020	48,36406	0,00967	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg	1,05000	1,20792	1,26832	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,00570	32,07000	0,18280	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,00570	29,68000	0,16918	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01140	26,52000	0,30233	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00434999999999999				
	- Incidenza Manodopera 26.770				
	Sommano euro			1,93230	
	Spese Generali 15.00000% * (1.93230) euro			0,28985	
	Sommano euro			2,22215	
	Utili Impresa 10% * (2.22215) euro			0,22222	
	T O T A L E euro / kg			2,44437	
Nr. 41 SAR26_PF.0013.0013.0139	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco ... bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 25 armato con rete elettrosaldata FI2 maglia 15x15				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... ora	0,01000	46,44636	0,46446	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ...				
	di cui MDO/RU= 65.101%; MAT/PR= 10.780%; ATT/AT= 3.170%; m²	0,01380	24,96898	0,34457	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	100,00000	0,01164	1,16400	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³	0,25000	169,99443	42,49861	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,08000	32,07000	2,56560	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,08000	29,68000	2,37440	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,08000	26,52000	2,12160	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0003.0005.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti				
	di cui MDO/RU= 4.118%; MAT/PR= 56.040%; ATT/AT= 18.894%; kg	10,00000	0,15280	1,52800	AN
	(A) [SAR26_SL.0004.0001.0002] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...				
	di cui MDO/RU= 1.779%; MAT/PR= 61.348%; ATT/AT= 15.925%; t	0,01000	294,59234	2,94592	AN
	(E) [SAR26_PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... (qt=2*5*0,888) kg	8,88000	1,20792	10,72633	MAT/PR
	(A) [SAR26_SL.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni				
	di cui MDO/RU= 0.816%; MAT/PR= 73.738%; ATT/AT= 4.497%; kg	0,15000	2,56780	0,38517	AN
	(A) [SAR26_SL.0035.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ...				
	di cui MDO/RU= 2.761%; MAT/PR= 66.481%; ATT/AT= 9.809%; cm/m²	0,45000	1,44248	0,64912	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10641				
	- Incidenza Manodopera 15.500				
	Sommano euro			69,46328	
	Spese Generali 15.00000% * (69.46328) euro			10,41949	
	Sommano euro			79,88277	
	Utili Impresa 10% * (79.88277) euro			7,98828	
	T O T A L E euro / m²			87,87105	
Nr. 42 SAR26_PF.0	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comuna ... adrato di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
014.0003.0001	pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 10 ... m²	1,00000	22,29000	22,29000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³	0,00500	596,62000	2,98310	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0568700000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			25,27310	
	Spese Generali 15.00000% * (25.27310) euro			3,79097	
	T O T A L E euro / m²			29,06407	
Nr. 43 SAR26_PF.0 014.0003.0003	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 10 ... m²	1,00000	22,29000	22,29000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:20 ... kg	8,00000	1,01000	8,08000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³	0,00500	596,62000	2,98310	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,15000	29,68000	4,45200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0940099999999999				
	- Incidenza Manodopera 17.540				
	Sommano euro			41,78310	
	Spese Generali 15.00000% * (41.78310) euro			6,26747	
	T O T A L E euro / m²			48,05057	
Nr. 44 SAR26_PF.0 014.0003.0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg	1,20000	1,13000	1,35600	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0075.0004.0001] Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ... m²	1,00000	0,94000	0,94000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000	26,52000	0,26520	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00577000000000001				
	- Incidenza Manodopera 8.980				
	Sommano euro			2,56120	
	Spese Generali 15.00000% * (2.56120) euro			0,38418	
	T O T A L E euro / m			2,94538	
Nr. 45 SAR26_PF.0 014.0004.0002	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	1,00000	79,87886	79,87886	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora	0,50000	58,70641	29,35321	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.	8,50000	1,16393	9,89341	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	2,00000	32,07000	64,14000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			183,26548	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			183,26548	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,00000	29,68000	29,68000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,00000	26,52000	79,56000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65813 - Incidenza Manodopera 51.540				
	Sommano euro			292,50548	
	Spese Generali 15.00000% * (292.50548) euro			43,87582	
	T O T A L E euro / cad.			336,38130	
Nr. 46 SAR26_PF.0014.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.	7,10000	1,16393	8,26390	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ... cad.	1,00000	232,78603	232,78603	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,68000	7,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,50000	26,52000	13,26000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.588889999999999 - Incidenza Manodopera 6.870				
	Sommano euro			261,72993	
	Spese Generali 15.00000% * (261.72993) euro			39,25949	
	T O T A L E euro / cad.			300,98942	
Nr. 47 SAR26_PF.0014.0004.0008	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.	7,40000	1,16393	8,61308	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,50000	26,52000	66,30000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16855 - Incidenza Manodopera 76.960				
	Sommano euro			74,91308	
	Spese Generali 15.00000% * (74.91308) euro			11,23696	
	T O T A L E euro / cad.			86,15004	
Nr. 48 SAR26_PF.0014.0005.0003	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0075.0010.0001] Costo di ammortamento mensile di armadietti in metallo compl ... cad.	1,00000	7,68194	7,68194	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01728 - Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			7,68194	
	Spese Generali 15.00000% * (7.68194) euro			1,15229	
	T O T A L E euro / cad.			8,83423	

	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI INCLUSE				
Nr. 49 SAR26_PF.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	1,10000	146,93021	161,62323	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,68000	7,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.419960000000001				
	- Incidenza Manodopera 10.600				
	Sommano euro			186,65073	
	Spese Generali 15.00000% * (186.65073) euro			27,99761	
	Sommano euro			214,64834	
	Utili Impresa 10% * (214.64834) euro			21,46483	
	T O T A L E euro / m³			236,11317	
Nr. 50 SAR26_PF.0009.0001.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	67,53012	0,13506	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0042.0002.0003] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per ... m	1,00000	1,51529	1,51529	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,00420	24,48000	0,10282	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,01730	25,53000	0,44167	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00494000000000001				
	- Incidenza Manodopera 19.610				
	Sommano euro			2,19484	
	Spese Generali 15.00000% * (2.19484) euro			0,32923	
	Sommano euro			2,52407	
	Utili Impresa 10% * (2.52407) euro			0,25241	
	T O T A L E euro / m			2,77648	
Nr. 51 SAR26_PF.0009.0006.0023	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0042.0037.0003] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m	1,02000	1,72402	1,75850	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,01700	24,48000	0,41616	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	0,02500	25,53000	0,63825	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00632999999999998				
	- Incidenza Manodopera 29.630				
	Sommano euro			2,81291	
	Spese Generali 15.00000% * (2.81291) euro			0,42194	
	Sommano euro			3,23485	
	Utili Impresa 10% * (3.23485) euro			0,32349	
	A R I P O R T A R E			3,55834	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			3,55834	
	T O T A L E euro / m			3,55834	
Nr. 52 SAR26_PF.0009.0008.0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... on foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,50000	92,33846	46,16923	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	60,00000	0,01164	0,69840	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	60,00000	0,01164	0,69840	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0049.0002.0007] PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con fin ... cad.	1,00000	160,38294	160,38294	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,00000	32,07000	96,21000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,00000	29,68000	89,04000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	3,00000	26,52000	79,56000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,15000	33,91000	5,08650	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.07514 - Incidenza Manodopera 44.650				
	Sommano euro			477,84547	
	Spese Generali 15.00000% * (477.84547) euro			71,67682	
	Sommano euro			549,52229	
	Utili Impresa 10% * (549.52229) euro			54,95223	
	T O T A L E euro / cad.			604,47452	
Nr. 53 SAR26_PF.0009.0009.0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 41W a 65W costituito da una struttura in pressofusione di alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a sup ... ne: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,50000	92,33846	46,16923	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	50,00000	0,01164	0,58200	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0049.0004.0019] Armatura stradale per illuminazione LED da 41W a 65W; esclus ... cad.	1,00000	350,00000	350,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,80000	24,48000	19,58400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	0,80000	29,27000	23,41600	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.73265 - Incidenza Manodopera 4.410				
	Sommano euro			440,33323	
	Spese Generali 15.00000% * (440.33323) euro			66,04998	
	Sommano euro			506,38321	
	Utili Impresa 10% * (506.38321) euro			50,63832	
	T O T A L E euro / cad.			557,02153	
Nr. 54 SAR26_PF.0009.0009.0021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	40,00000	0,01164	0,46560	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo				
	A R I P O R T A R E			0,46560	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			0,46560	
	cad.	40,00000	0,01164	0,46560	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,00000	24,48000	24,48000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	5,00000	25,53000	127,65000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	2,00000	29,27000	58,54000	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0039.0004.0001] ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 55 ...				
	di cui MDO/RU= 0.774%; MAT/PR= 76.054%; ATT/AT= 2.224%; cad.	1,00000	270,90216	270,90216	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.48952				
	- Incidenza Manodopera 25.470				
	Sommano euro			482,50336	
	Spese Generali 15.00000% * (482.50336) euro			72,37550	
	Sommano euro			554,87886	
	Utili Impresa 10% * (554.87886) euro			55,48789	
	T O T A L E euro / cad.			610,36675	
Nr. 55	SABBIA FINE LAVATA (0-3)				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
003.0001.000	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto				
1	tramoggi ... viaggi	0,05000	153,77180	7,68859	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008 m³	1,00000	30,47730	30,47730	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0858699999999999				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			38,16589	
	Spese Generali 15.00000% * (38.16589) euro			5,72488	
	Sommano euro			43,89077	
	Utili Impresa 10% * (43.89077) euro			4,38908	
	T O T A L E euro / m³			48,27985	
Nr. 56	CIOTTOLAME-PIETRAME				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
003.0001.000	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto				
7	tramoggi ... viaggi	0,05000	153,77180	7,68859	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³	1,00000	16,16134	16,16134	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0536600000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			23,84993	
	Spese Generali 15.00000% * (23.84993) euro			3,57749	
	Sommano euro			27,42742	
	Utili Impresa 10% * (27.42742) euro			2,74274	
	T O T A L E euro / m³			30,17016	
Nr. 57	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
003.0002.000	(E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto				
1	tramoggi ... viaggi	0,05000	153,77180	7,68859	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0003.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³	1,00000	17,49092	17,49092	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0566500000000001				
	- Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			25,17951	
	A R I P O R T A R E			25,17951	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			25,17951	
	Spese Generali 15.00000% * (25.17951) euro			3,77693	
	Sommano euro			28,95644	
	Utili Impresa 10% * (28.95644) euro			2,89564	
	T O T A L E euro / m³			31,85208	
Nr. 58	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
003.0005.000	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso				
1	l'impiego della g ... ora	0,00040	73,03938	0,02922	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00010	73,03938	0,00730	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0002.0007.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti; Con ... kg	1,00000	0,10832	0,10832	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00030	26,52000	0,00796	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00034 - Incidenza Manodopera 4.120				
	Sommano euro			0,15280	
	Spese Generali 15.00000% * (0.15280) euro			0,02292	
	Sommano euro			0,17572	
	Utili Impresa 10% * (0.17572) euro			0,01757	
	T O T A L E euro / kg			0,19329	
Nr. 59	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
004.0001.000	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso				
1	l'impiego della g ... ora	0,68750	73,03938	50,21457	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,12500	73,03938	9,12992	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - ... t	1,00000	182,13065	182,13065	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.558239999999999 - Incidenza Manodopera 2.110				
	Sommano euro			248,10514	
	Spese Generali 15.00000% * (248.10514) euro			37,21577	
	Sommano euro			285,32091	
	Utili Impresa 10% * (285.32091) euro			28,53209	
	T O T A L E euro / t			313,85300	
Nr. 60	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta				
SAR26_SL.0	**E L E M E N T I:**				
004.0001.000	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso				
2	l'impiego della g ... ora	0,68750	73,03938	50,21457	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,12500	73,03938	9,12992	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0003.0001.0002] CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - ... t	1,00000	228,61785	228,61785	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25000	26,52000	6,63000	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.662830000000001 - Incidenza Manodopera 1.780				
	Sommano euro			294,59234	
	Spese Generali 15.00000% * (294.59234) euro			44,18885	
	A R I P O R T A R E			338,78119	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			338,78119	
	Sommano euro			338,78119	
	Utili Impresa 10% * (338.78119) euro			33,87812	
	T O T A L E euro / t			372,65931	
Nr. 61 SAR26_SL.0005.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora	0,66670	39,30758	26,20636	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³	0,15000	1,17441	0,17616	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1,00000	0,01164	0,01164	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,66670	29,68000	19,78766	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,66670	26,52000	17,68088	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,02500	33,91000	0,84775	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³	1,00000	38,16589	38,16589	AN
	(A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...				
	di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t	0,40000	248,10514	99,24206	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45476				
	- Incidenza Manodopera 16.020				
	Sommano euro			202,11840	
	Spese Generali 15.00000% * (202.11840) euro			30,31776	
	Sommano euro			232,43616	
	Utili Impresa 10% * (232.43616) euro			23,24362	
	T O T A L E euro / m³			255,67978	
Nr. 62 SAR26_SL.0006.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00030	54,42759	0,01633	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00200	54,42759	0,10886	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230- ... kg	1,00000	2,04930	2,04930	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00492999999999999				
	- Incidenza Manodopera 0.670				
	Sommano euro			2,19305	
	Spese Generali 15.00000% * (2.19305) euro			0,32896	
	Sommano euro			2,52201	
	Utili Impresa 10% * (2.52201) euro			0,25220	
	T O T A L E euro / kg			2,77421	
Nr. 63 SAR26_SL.0006.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e ... piego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00030	65,59024	0,01968	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00030	65,59024	0,01968	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00020	73,03938	0,01461	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	1,00000	0,01109	0,01109	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			0,06506	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			0,06506	
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1,00000	0,01164	0,01164	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm; Conforme a UNI EN 1016 ... kg	0,35000	1,28776	0,45072	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:20 ... kg	0,35000	1,01000	0,35350	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg	0,35000	1,13000	0,39550	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,02860	32,07000	0,91720	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05710	26,52000	1,51429	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00842 - Incidenza Manodopera 52.060				
	Sommano euro			3,73973	
	Spese Generali 15.00000% * (3.73973) euro			0,56096	
	Sommano euro			4,30069	
	Utili Impresa 10% * (4.30069) euro			0,43007	
	T O T A L E euro / kg			4,73076	
Nr. 64 SAR26_SL.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00030	48,36406	0,01451	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00170	54,42759	0,09253	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00170	16,77168	0,02851	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Re ... kg	1,00000	7,91396	7,91396	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01815 - Incidenza Manodopera 0.180				
	Sommano euro			8,06807	
	Spese Generali 15.00000% * (8.06807) euro			1,21021	
	Sommano euro			9,27828	
	Utili Impresa 10% * (9.27828) euro			0,92783	
	T O T A L E euro / kg			10,20611	
Nr. 65 SAR26_SL.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	73,03938	7,30394	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,30000	73,03938	21,91181	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 3 ... m³	1,00000	427,24367	427,24367	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.0509 - Incidenza Manodopera 1.800				
	Sommano euro			467,06742	
	Spese Generali 15.00000% * (467.06742) euro			70,06011	
	Sommano euro			537,12753	
	Utili Impresa 10% * (537.12753) euro			53,71275	
	T O T A L E euro / m³			590,84028	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 66 SAR26_SL.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	73,03938	7,30394	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,30000	73,03938	21,91181	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³	1,00000	596,62000	596,62000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.43201 - Incidenza Manodopera 1.320				
	Sommano euro			636,44375	
	Spese Generali 15.00000% * (636.44375) euro			95,46656	
	Sommano euro			731,91031	
	Utili Impresa 10% * (731.91031) euro			73,19103	
	T O T A L E euro / m³			805,10134	
Nr. 67 SAR26_SL.0010.0001.0004	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60 **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,45000	73,03938	32,86772	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,06670	73,03938	4,87173	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad.	1,00000	48,83191	48,83191	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,13330	26,52000	3,53512	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20274 - Incidenza Manodopera 3.100				
	Sommano euro			90,10648	
	Spese Generali 15.00000% * (90.10648) euro			13,51597	
	Sommano euro			103,62245	
	Utili Impresa 10% * (103.62245) euro			10,36225	
	T O T A L E euro / cad.			113,98470	
Nr. 68 SAR26_SL.0010.0002.0011	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25 **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,02730	73,03938	1,99398	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00910	73,03938	0,66466	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0010.0003.0011] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... m	1,00000	11,80873	11,80873	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01820	26,52000	0,48266	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03364 - Incidenza Manodopera 2.550				
	Sommano euro			14,95003	
	Spese Generali 15.00000% * (14.95003) euro			2,24250	
	Sommano euro			17,19253	
	Utili Impresa 10% * (17.19253) euro			1,71925	
	T O T A L E euro / m			18,91178	
Nr. 69 SAR26_SL.0	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni **E L E M E N T I:**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
012.0001.0001	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00150	73,03938	0,10956	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00050	73,03938	0,03652	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... kg	1,00000	2,39520	2,39520	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00100	26,52000	0,02652	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00578 - Incidenza Manodopera 0.820				
	Sommano euro			2,56780	
	Spese Generali 15.00000% * (2.56780) euro			0,38517	
	Sommano euro			2,95297	
	Utili Impresa 10% * (2.95297) euro			0,29530	
	T O T A L E euro / kg			3,24827	
Nr. 70 SAR26_SL.0014.0001.0003	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00030	56,02384	0,01681	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00150	56,02384	0,08404	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ... m²	1,00000	2,90428	2,90428	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00679 - Incidenza Manodopera 0.350				
	Sommano euro			3,01839	
	Spese Generali 15.00000% * (3.01839) euro			0,45276	
	Sommano euro			3,47115	
	Utili Impresa 10% * (3.47115) euro			0,34712	
	T O T A L E euro / m²			3,81827	
Nr. 71 SAR26_SL.0018.0001.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00380	67,53012	0,25661	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00250	67,53012	0,16883	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,03000	1,16393	0,03492	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0019.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m	1,00000	12,26069	12,26069	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02892 - Incidenza Manodopera 0.820				
	Sommano euro			12,85365	
	Spese Generali 15.00000% * (12.85365) euro			1,92805	
	Sommano euro			14,78170	
	Utili Impresa 10% * (14.78170) euro			1,47817	
	T O T A L E euro / m			16,25987	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 72 SAR26_SL.0018.0001.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00330	67,53012	0,22285	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00500	67,53012	0,33765	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,05000	1,16393	0,05820	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0019.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m	1,00000	18,74724	18,74724	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00670	26,52000	0,17768	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04397 - Incidenza Manodopera 0.720				
	Sommano euro			19,54362	
	Spese Generali 15.00000% * (19.54362) euro			2,93154	
	Sommano euro			22,47516	
	Utili Impresa 10% * (22.47516) euro			2,24752	
	T O T A L E euro / m			24,72268	
Nr. 73 SAR26_SL.0018.0001.0011	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00500	67,53012	0,33765	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00330	67,53012	0,22285	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	5,00000	1,16393	5,81965	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0019.0001.0011] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m	1,00000	9,91653	9,91653	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00670	26,52000	0,17768	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0370699999999999 - Incidenza Manodopera 0.850				
	Sommano euro			16,47436	
	Spese Generali 15.00000% * (16.47436) euro			2,47115	
	Sommano euro			18,94551	
	Utili Impresa 10% * (18.94551) euro			1,89455	
	T O T A L E euro / m			20,84006	
Nr. 74 SAR26_SL.0031.0001.0011	DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... l	28,80000	1,49257	42,98602	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad.	2,89000	1,16393	3,36376	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad.	1,81000	1,16393	2,10671	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... %/ora	1,48000	1,16393	1,72262	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0013.0045] DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducent ... ora	1,00000	49,19545	49,19545	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	32,07000	1,60350	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,05000	29,68000	1,48400	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			102,46206	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			102,46206	
	(E) [SAR26_RU.0001.0002.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30816 - Incidenza Manodopera 21.690	1,00000	34,50000	34,50000	MDO/RU
	Sommano euro			136,96206	
	Spese Generali 15.00000% * (136.96206) euro			20,54431	
	Sommano euro			157,50637	
	Utili Impresa 10% * (157.50637) euro			15,75064	
	T O T A L E euro / ora			173,25701	
Nr. 75 SAR26_SL.0035.0006.000 1	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00100	61,72155	0,06172	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00190	61,72155	0,11727	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0039.0005.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... cm/m²	1,00000	1,21310	1,21310	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00325 - Incidenza Manodopera 2.760	0,00190	26,52000	0,05039	MDO/RU
	Sommano euro			1,44248	
	Spese Generali 15.00000% * (1.44248) euro			0,21637	
	Sommano euro			1,65885	
	Utili Impresa 10% * (1.65885) euro			0,16589	
	T O T A L E euro / cm/m²			1,82474	
Nr. 76 SAR26_SL.0039.0004.000 1	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a piè d'opera. **E L E M E N T I:**				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,10000	54,42759	5,44276	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,04000	54,42759	2,17710	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0006] CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA cad.	15,49000	0,01164	0,18030	MAT/PR
	(E) [SAR26_sl.0039.0004.0001] ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 5 ... cad.	1,00000	260,45000	260,45000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.01342 - Incidenza Manodopera 0.470	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	Sommano euro			270,90216	
	Spese Generali 15.00000% * (270.90216) euro			40,63532	
	Sommano euro			311,53748	
	Utili Impresa 10% * (311.53748) euro			31,15375	
	T O T A L E euro / cad.			342,69123	
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 77 NPU_001	Fornitura pie d'opera di elementi in calcestruzzo vibrocompresso denominati "MURI FIORITI", di colore Senape, aventi dimensioni nominali pari a 45 x 50 x 16-19,2 cm (B x L x H), at ... a gravità, autobloccante, drenante, alveolare e vegetale (biocompatibile), con eventuale funzione di barriera acustica. euro / cadauno			11,07532	---
Nr. 78 NPU_002	Fornitura a piè d'opera di pozzetto rettangolare di grandi dimensioni modello Jumbo (o equivalente), per l'alloggiamento di gruppi collettori ed elettrovalvole di comando (fino a 4 ... plicabile certificato non inferiore a 1.000 kg (secondo norma UNI EN 124) o conforme a carichi di punta fino a 2.000 kg. euro / cadauno			52,15000	---
Nr. 79 NPU_003	Fornitura a pie d'opera di Filtri a Y Rain Bird in polipropilene di grande portata con cartuccia filtrante a rete Inox - Facile smontaggio della cartuccia interna per una rapida pu ... le in acciaio inossidabile 120 Mesh (130 Micron) - Uscita con attacco maschio per spurgo - Pressione max esercizio 8 bar euro / cadauno			64,79000	---
Nr. 80 NPU_004	Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: registrabile tramite una vite posta sul corpo del regolatore. Doppio modello da 1"F euro / cadauno			106,17000	---
Nr. 81 NPU_005	Fornitura a pie d'opera COLLETTORI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE Cat. predisposto l'installazione di elettrovalvole da 1" senza l'uso di attrezzi e nastro sigillante. Realizz ... di installazione all'interno di pozzetti o locali tecnici. Collettore con raccordi radiali con 4 rubinetti a sfera 1". euro / cadauno			89,89000	---
Nr. 82 NPU_006	Fornitura a piè d'opera di elettrovalvole RPE, con regolatore di flusso, sono progettate per l'irrigazione professionale. Sono adatte sia per l'impiego su ampi spazi come terreni a ... acciaio. Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA euro / cadauno			40,13000	---
Nr. 83 NPU_007	Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 1,6, 2,0 e 4,0 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 40, 50 e 60 cm - Portata costante ... a richiesta anche spaziature da 20 a 150 cm e gocciolatori con portata da 2 l/h sia per ala gocciolante diametro 16 mm. euro / m			0,55000	---
Nr. 84 NPU_008	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16 e 20mm - colore nero con rinforzo superiore per utilizzo del martello. euro / cadauno			0,06500	---
Nr. 85 NPU_009	Fornitura a piè d'opera di Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth, funzione ECO MODE che consente fino ad altri 2 anni in più di auto ... Water budget mensile da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Alimentazione: 1 batteria 9V euro / cadauno			220,48000	---
Nr. 86 NPU_010	Fornitura a piè d'opera di Cisterna prefabbricata monolitica a base rettangolare costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato NPU_010 con cemento tipo II/A-LL 42,5R, ... i elementi ssaranno prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015. euro / cadauno			1´900,00000	MAT/PR
Nr. 87 NPU_011	Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elettromeccanica a marchio Nice modello M5BAR (equivalente) per aste fino a 5 metri, ideale per un uso intensivo (circa 350 ... sicurezza (fotocellule, coste, lampeggiante LED), i sistemi di comando (radiocomandi, spire magnetiche / loop detector) euro / cadauno			2´008,40840	---
Nr. 88 NPU_013	Fornitura a piè d'opera di motoriduttore elettromeccanico reversibile per l'automazione di cancelli scorrevoli con peso complessivo fino NPU_013 a 800 kg, tipo Nice serie Robus 800 ... • Coppia di fotocellule su colonnina in metallo • cremagliera in nylon completa di fissaggi alla struttura del cancello euro / cadauno			950,00000	MAT/PR
Nr. 89 NPU_014	Fornitura a piè d'opera di fontana a colonna da giardino in acciaio inox con doppio rubinetto e staffa portapompa, completa di piastra di fissaggio a terra, colonna inox da 105 mm, Connettore da 1/2", per installazione in esterno (H86 cm) euro / cadauno			175,00000	MAT/PR
Nr. 90 NPU_015	Fornitura di scolmatore monoblocco parallelepipedo per acque di prima pioggia costruito in calcestruzzo armato ad alta resistenza, con copertura di tipo carrabile, completo passo d'uomo, munito nel suo interno di soglia con stramazzo tipo "Cipolletti", dimensionato per superficie scolante di 1000 mq euro / cadauno			950,00000	MAT/PR
Nr. 91	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbricato monolitico per il sostegno di pali				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
NPU_016	per illuminazione pubblica, realizzato in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.) ad ... n calcestruzzo pedonabile). Esclusi unicamente lo scavo nei volumi maggiori, le condutture principali e i cavi elettrici euro / cadauno			245,00000	MAT/PR
Nr. 92 SAR26_AT.0 001.0001.000 5	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			153,77180	NL/AT
Nr. 93 SAR26_AT.0 001.0002.000 2	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t euro / ora			79,87886	NL/AT
Nr. 94 SAR26_AT.0 002.0003.000 1	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro / ora			58,70641	NL/AT
Nr. 95 SAR26_AT.0 002.0016.000 2	MARTELLO PERFORATORE euro / ora			39,90618	NL/AT
Nr. 96 SAR26_AT.0 004.0001.000 6	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / ora			39,30758	NL/AT
Nr. 97 SAR26_AT.0 004.0001.000 7	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i consumi, gli oneri di manutenzione potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 euro / ora			11,40651	NL/AT
Nr. 98 SAR26_AT.0 004.0008.000 3	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, compresi i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 euro / ora			2,57173	NL/AT
Nr. 99 SAR26_AT.0 005.0001.000 2	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro / ora			3,04839	NL/AT
Nr. 100 SAR26_AT.0 005.0001.000 3	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro / ora			3,64698	NL/AT
Nr. 101 SAR26_AT.0 005.0001.001 1	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP euro / ora			125,40516	NL/AT
Nr. 102 SAR26_AT.0 005.0001.001 2	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti euro / ora			46,44636	NL/AT
Nr. 103 SAR26_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			48,36406	NL/AT
Nr. 104 SAR26_AT.0 005.0003.000 2	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro / ora			54,48302	NL/AT
Nr. 105 SAR26_AT.0 005.0003.000 5	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			92,33846	NL/AT
Nr. 106 SAR26_AT.0 005.0013.000 1	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li euro / ora			75,75522	NL/AT
Nr. 107 SAR26_AT.0 005.0013.000 2	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li euro / ora			85,44356	NL/AT
Nr. 108	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_AT.0005.0013.0003	carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li				
	euro / ora			97,08286	NL/AT
Nr. 109 SAR26_AT.0005.0013.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li				
	euro / ora			108,44504	NL/AT
Nr. 110 SAR26_AT.0005.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li				
	euro / ora			117,19113	NL/AT
Nr. 111 SAR26_AT.0005.0013.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050				
	euro / ora			97,19371	NL/AT
Nr. 112 SAR26_AT.0005.0013.0010	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, ... brificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 285) peso 300 q.li, ripper monodente H m 1,10				
	euro / ora			184,37762	NL/AT
Nr. 113 SAR26_AT.0005.0013.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc				
	euro / ora			76,95241	NL/AT
Nr. 114 SAR26_AT.0005.0013.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc				
	euro / ora			84,63435	NL/AT
Nr. 115 SAR26_AT.0005.0013.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc				
	euro / ora			105,58509	NL/AT
Nr. 116 SAR26_AT.0005.0013.0018	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 25 q.li				
	euro / ora			58,24084	NL/AT
Nr. 117 SAR26_AT.0005.0015.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500				
	euro / ora			52,15515	NL/AT
Nr. 118 SAR26_AT.0005.0015.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000				
	euro / ora			77,65077	NL/AT
Nr. 119 SAR26_AT.0005.0015.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione				
	euro / ora			86,21951	NL/AT
Nr. 120 SAR26_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t				
	euro / ora			54,42759	NL/AT
Nr. 121 SAR26_AT.0005.0016.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t				
	euro / ora			61,72155	NL/AT
Nr. 122 SAR26_AT.0005.0016.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t				
	euro / ora			67,53012	NL/AT
Nr. 123 SAR26_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t				
	euro / ora			102,20415	NL/AT
Nr. 124 SAR26_AT.0005.0016.0006	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t				
	euro / ora			56,02384	NL/AT
Nr. 125	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_AT.0005.0016.0007	carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			65,59024	NL/AT
Nr. 126 SAR26_AT.0005.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			73,03938	NL/AT
Nr. 127 SAR26_AT.0005.0016.0011	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro / ora			70,14619	NL/AT
Nr. 128 SAR26_PR.0001.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,17441	MAT/PR
Nr. 129 SAR26_PR.0001.0001.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte euro / m³			24,62023	MAT/PR
Nr. 130 SAR26_PR.0001.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / l			1,49257	MAT/PR
Nr. 131 SAR26_PR.0001.0005.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,81719	MAT/PR
Nr. 132 SAR26_PR.0001.0005.0024	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t			297,47285	MAT/PR
Nr. 133 SAR26_PR.0001.0006.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad.			16,77168	MAT/PR
Nr. 134 SAR26_PR.0001.0008.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 135 SAR26_PR.0001.0009.0002	RICAMBI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 136 SAR26_PR.0001.0009.0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc. euro / %/ora			1,16393	MAT/PR
Nr. 137 SAR26_PR.0001.0010.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01109	MAT/PR
Nr. 138 SAR26_PR.0001.0011.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 139 SAR26_PR.0001.0011.0008	ONERI VARI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 140 SAR26_PR.0001.0012.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 141 SAR26_PR.0001.0013.0045	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 euro / ora			49,19545	MAT/PR
Nr. 142	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0001.0014.0001	euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 143 SAR26_PR.0001.0014.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 144 SAR26_PR.0001.0014.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 145 SAR26_PR.0002.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008 euro / m³			30,47730	MAT/PR
Nr. 146 SAR26_PR.0002.0002.0005	TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008 euro / m³			25,27357	MAT/PR
Nr. 147 SAR26_PR.0002.0003.0001	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			17,49092	MAT/PR
Nr. 148 SAR26_PR.0002.0003.0002	TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			34,98184	MAT/PR
Nr. 149 SAR26_PR.0002.0006.0001	CIOTTOLAME-PIETRAME; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			16,16134	MAT/PR
Nr. 150 SAR26_PR.0002.0007.0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti; Conforme a UNI 10966:2020 euro / kg			0,10832	MAT/PR
Nr. 151 SAR26_PR.0003.0001.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1 euro / t			182,13065	MAT/PR
Nr. 152 SAR26_PR.0003.0001.0002	CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1 euro / t			228,61785	MAT/PR
Nr. 153 SAR26_PR.0005.0001.0002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... caratteristica RCK pari a 10 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			131,24602	MAT/PR
Nr. 154 SAR26_PR.0005.0001.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			146,93021	MAT/PR
Nr. 155 SAR26_PR.0005.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			152,02445	MAT/PR
Nr. 156 SAR26_PR.0005.0002.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			169,99443	MAT/PR
Nr. 157 SAR26_PR.0005.0002.0006	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 37 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			183,57079	MAT/PR
Nr. 158	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0005.0002.0015	STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC4 - XA2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			189,58118	MAT/PR
Nr. 159 SAR26_PR.0005.0006.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato euro / m³			13,78562	MAT/PR
Nr. 160 SAR26_PR.0005.0007.0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo euro / a corpo			212,10314	MAT/PR
Nr. 161 SAR26_PR.0006.0001.0004	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 euro / kg			1,20792	MAT/PR
Nr. 162 SAR26_PR.0006.0003.0003	LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm; Conforme a UNI EN 10169:2022 euro / kg			1,28776	MAT/PR
Nr. 163 SAR26_PR.0006.0003.0006	LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 1090:2018, preverniciata su linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri, con spessore del film secco di vernice pari a 253 all'esterno, con all'interno applicato un primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm. euro / m²			22,29000	MAT/PR
Nr. 164 SAR26_PR.0006.0004.0001	FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:2006 euro / kg			1,01000	MAT/PR
Nr. 165 SAR26_PR.0006.0005.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-2:2017 euro / kg			2,35166	MAT/PR
Nr. 166 SAR26_PR.0006.0005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230-1:2002 euro / kg			2,04930	MAT/PR
Nr. 167 SAR26_PR.0006.0006.0002	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10 euro / kg			1,13000	MAT/PR
Nr. 168 SAR26_PR.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH euro / kg			7,91396	MAT/PR
Nr. 169 SAR26_PR.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			427,24367	MAT/PR
Nr. 170 SAR26_PR.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			596,62000	MAT/PR
Nr. 171 SAR26_PR.0010.0001.0004	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne60x60x60; Conforme a UNI EN 1917:2004 euro / cad.			48,83191	MAT/PR
Nr. 172 SAR26_PR.0010.0002.0004	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/6; Conforme a UNI EN 124:2015 euro / cad.			21,51213	MAT/PR
Nr. 173 SAR26_PR.0010.0003.0011	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25; Conforme a UNI EN 1340:2004 euro / m			11,80873	MAT/PR
Nr. 174 SAR26_PR.0011.0008.0012	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600 euro / cad.			158,65219	MAT/PR
Nr. 175	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60; Conforme a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0012.0001.0001	UNI EN 13948:2007 euro / kg			2,39520	MAT/PR
Nr. 176 SAR26_PR.0014.0001.0003	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 euro / m²			2,90428	MAT/PR
Nr. 177 SAR26_PR.0019.0001.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. euro / m			12,26069	MAT/PR
Nr. 178 SAR26_PR.0019.0001.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml. euro / m			18,74724	MAT/PR
Nr. 179 SAR26_PR.0019.0001.0011	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml. euro / m			9,91653	MAT/PR
Nr. 180 SAR26_PR.0021.0001.0003	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 32 x 3,0 euro / m			1,60734	MAT/PR
Nr. 181 SAR26_PR.0034.0004.0003	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni euro / cad.			2,67149	MAT/PR
Nr. 182 SAR26_PR.0034.0004.0007	Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40. euro / cad.			15,51906	MAT/PR
Nr. 183 SAR26_PR.0034.0007.0008	Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-1:2017 euro / m²			5,81965	MAT/PR
Nr. 184 SAR26_PR.0034.0007.0009	Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25 zincati a caldo; Conforme a UNI EN 10025-1:2005 euro / cad.			13,96716	MAT/PR
Nr. 185 SAR26_PR.0039.0005.0001	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai ; Conforme a UNI EN 13163:2017 euro / cm/m²			1,21310	MAT/PR
Nr. 186 SAR26_PR.0042.0002.0003	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo s ... 50N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			1,51529	MAT/PR
Nr. 187 SAR26_PR.0042.0037.0003	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuo ... canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,72402	MAT/PR
Nr. 188 SAR26_PR.0049.0002.0007	PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto ... cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura; Conforme a UNI EN 40; UNI 11248 euro / cad.			160,38294	MAT/PR
Nr. 189 SAR26_PR.0049.0004.0019	Armatura stradale per illuminazione LED da 41W a 65W; escluso il palo di sostegno. Armatura realizzata in alluminio pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato a polveri. Gruppo ottic ... protezione elettrica IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie esposta in pianta 0,11 mq; Conforme a UNI EN 40; UNI 11248 euro / cad.			350,00000	MAT/PR
Nr. 190	Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per palo di illuminazione, classe di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0049.0015.0010	esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. euro / cad.			195,00000	MAT/PR
Nr. 191 SAR26_PR.0075.0004.0001	Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio euro / m²			0,94000	MAT/PR
Nr. 192 SAR26_PR.0075.0009.0001	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato ... per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box; Conforme a UNI EN 16194:2023 euro / cad.			232,78603	MAT/PR
Nr. 193 SAR26_PR.0075.0010.0001	Costo di ammortamento mensile di armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con ilD.Lgs 626/94 succ. mod.ii. armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 euro / cad.			7,68194	MAT/PR
Nr. 194 SAR26_PR.0079.0001.0006	Barriera stradale di sicurezza classe H2 B.P; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / m			94,05808	MAT/PR
Nr. 195 SAR26_PR.0079.0001.0021	Dispositivi rifrangenti; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / cad.			2,06042	MAT/PR
Nr. 196 SAR26_PR.0079.0001.0022	Elementi di collegamento con barriere di classe o tipologia diverse; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / cad.			50,83604	MAT/PR
Nr. 197 SAR26_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			32,07000	MDO/RU
Nr. 198 SAR26_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,68000	MDO/RU
Nr. 199 SAR26_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,52000	MDO/RU
Nr. 200 SAR26_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,91000	MDO/RU
Nr. 201 SAR26_RU.0001.0002.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) euro / ora			34,50000	MDO/RU
Nr. 202 SAR26_RU.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) euro / ora			32,78000	MDO/RU
Nr. 203 SAR26_RU.0001.0002.0003	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) euro / ora			30,59000	MDO/RU
Nr. 204 SAR26_RU.0001.0002.0004	CAPO SQUADRA (in sotterraneo) euro / ora			37,51000	MDO/RU
Nr. 205 SAR26_RU.0001.0003.0002	Operaio metalmeccanico impiantista D2 euro / ora			24,48000	MDO/RU
Nr. 206 SAR26_RU.0001.0003.0004	Operaio metalmeccanico impiantista C2 euro / ora			25,53000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 207 SAR26_RU. 0001.0003.0006	Operaio metalmeccanico impiantista B1 euro / ora			29,27000	MDO/RU
Nr. 208 SAR26_sl.0039.0004.0001	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezioneIP44 dim.410x435x180 mm. Sola fornitura; Conforme a CEI EN 62208 euro / cad.			260,45000	MAT/PR

Data, 28/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E				