A.D. di Demontis Antonello
via Nazionale, n. 140
07020 Palau (SS)

BD942AEE2B
Fasc. 237/2026

Spett.le Parrocchia N.S. delle Grazie
Via don. A. Occhioni n. 2
07020 Palau (SS)
don Pala Paolo

OGGETTO: Preventivo per lavori edili di manutenzione straordinaria nel chiesa di Palau sita in via Nazionale nel comune di Palau (SS).

1) Esecuzione di ponteggio realizzato con elementi prefabbricati a norma di legge, compreso il PIMUS e calcolo del ponteggio;
Rimozione delle lastre di granito e loro accantonamento per la successiva posa in opera;
a corpo € 17.750,00

2) Realizzazione del massetto per lo scolo delle acque, compresa l'impermeabilizzazione con doppia guaina del terrazzo e delle scale del campanile, compresa la realizzazione dello scolo delle acque meteoriche.
A corpo € 5.000,00

3) Rimozione della finestra del tetto del soppalco, chiusura del solaio e impermeabilizzazione con uno strato di guaina bituminosa ardesiata e posa in opera delle tegole, intonacatura del soffitto e tinteggiatura.
A corpo € 1.000,00

4) Realizzazione dell'impermeabilizzazione del terrazzo con doppia guaina compresa la traccia per un altezza di cm 20 per incassare la guaina, l'ampliamento degli scarichi per alloggiare i bocchettoni e la successiva posa in opera di un massetto per proteggere la guaina.

A corpo € 2.500,00

5) Realizzazione dell'impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa delle travi di legno per eliminare l'infiltrazione vicino alle vetrate compresa la previa rasatura con rasante per la preparazione del supporto della guaina e la rimozione all'interno della pittura deteriorata e la tinteggiatura.

A corpo € 3.300,00

Totale € 29.300,00 -

sconto 650,00

Totale € 28.650,00

L'importo dei lavori assomma a € 29.300,00 escluso IVA di legge

Distinti Saluti

Palau, lì 06/03/2026

A.D. di Demontis Antonello

A.D. di Demontis Antonello
D.F.: Via Nazionale, 144
L.C.D.F.: Via Po, 3 - 07020 PALAU (OT)
Cod. Fisc.: DMN NNL 71T17 E788Z
P. IVA 01 909 800 904
C.C.I.A.A. Sassari R.E.A. n. 134347
Albo Artigiani n. 40740