

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI




PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di "Riqualificazione energetica Scuola
dell'Infanzia" Via La Galatea Palau

progettista:

DOTT. ING. MANUELE MAROTTO



Studio di Ingegneria e Architettura

Corso Matteotti n°29 Tempio Pausania Tel./Fax 079/9948877 e mail: studioingmarotto@gmail.com

il Responsabile del Settore

Dott. Giovanni Tiveddu

elaborato

tavola

Progetto

All. F

Analisi Prezzi

Data

Maggio 2020

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 Voce 001	Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico a CAPPOTTO VENTILATO, realizzato mediante applicazione di pannelli isolanti in EPS ventilato a norma UNI EN ISO 13163, do ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Profilo di fissaggio in alluminio con aereazione ml (L) Collante / rasante kg (L) EPS ventilato sintetizzato cm 10 mq (L) Tassello Cadauno (L) Rete in fibra di vetro mq (L) Paraspigolo gocciolatoio cadauno (L) Rivestimento a base di resine acriliche mq (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [PF.0013.0001.0005] Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico ... metri quadri Sommano euro Spese Generali 15.00% * (74.79) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (86.01) euro T O T A L E euro /	1,700 7,000 1,000 6,000 1,100 1,000 2,300 500,000 0,300 0,300 1,100	2,00 0,82 15,00 0,23 1,70 2,03 2,20 0,01 31,54 26,41 16,30	3,40 5,74 15,00 1,38 1,87 2,03 5,06 5,00 9,46 7,92 17,93 74,79 11,22 86,01 8,60 94,61	MT MDO MDO AN
Nr. 2 Voce 002	Prezzo per fornitura e posa in opera di Plafone LED tipo Beghelli Lens Panel LP418ED (o equivalente) a sospensione delle seguenti caratteristiche: Potenza equivalente 4x18W Aliment ... la rimozione delle lampade esistenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionate a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0011.0122] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... di cui MDO= 75.255%; MAT= 3.800%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0012.0017.0002] Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o ... di cui MDO= 73.797%; MAT= 5.230%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Plafone Led 1 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (149.92) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (172.41) euro T O T A L E euro /	1,000 1,000 1,000	72,81 15,11 62,00	72,81 15,11 62,00 149,92 22,49 172,41 17,24 189,65	AN AN
Nr. 3 Voce 003	Prezzo per fornitura e posa in opera di Plafone LED tipo Beghelli Led Panel 418 M600 U19 C90 ED 4K IP65 (o equivalente) a sospensione delle seguenti caratteristiche: Alimentazione ... la rimozione delle lampade esistenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionate a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0011.0122] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... di cui MDO= 75.255%; MAT= 3.800%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0012.0017.0002] Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o ... di cui MDO= 73.797%; MAT= 5.230%; ATT= 0.000%; cadauno Plafone LED Sommano euro Spese Generali 15.00% * (206.92) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (237.96) euro	1,000 1,000 1,000	72,81 15,11 119,00	72,81 15,11 119,00 206,92 31,04 237,96 23,80	AN AN
	A R I P O R T A R E			261,76	

