

Comune di Palau

(Provincia di Sassari zona omogenea di Olbia - Tempio)

DESCRIZIONE ELABORATO:

PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO ZONA GIOCO
IMPIANTO SPORTIVO LOC. BARAGGE

ELENCO PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Palau
Piazza Popoli d' Europa, n.1

STUDIO CIUDINO

Via Costa Smeralda, 131 07021 Arzachena (OT) - Tel. 0789/83296

TAVOLA:	Allegato D
SCALA:	--
DATA:	14 Ottobre 2020
ARCHIVIO:	R_06

Il Tecnico:
Dott. Ing. Marcello Ciudino

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione del manto in erba artificiale stadio comunale sito in loc. Baragge

COMMITTENTE: Comune di Palau

Arzachena, 14/10/2020

IL TECNICO
Dott.Ing. Marcello Ciudino

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 cordolo	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls aventi sezione trapezia 12/15x25 cm, compreso rinfilanco di sezione triangolare avente 20 cm di base e 20 cm di altezza. Compreso lo scavo a sezione obbligatoria per scavi eseguiti a qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento o sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso del piano di campagna, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutte bagnate o melmose, compresa la roccia con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120kg/cm ² eseguito con qualsiasi mezzo; compresa altresì la sbadacchiatura degli scavi, il tiro in alto delle materie scavate, il reinterro degli scavi (con materiale ritenuto idoneo dalla DLL) fino ad arrivare alla quota di posa della sottostruttura ed il ripristino dei luoghi, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico in rilevato o ad rifiuto delle materie eccedenti la ricopertura dello scavo, il compattamento fino ad arrivare ad una densità pari al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio e tutto quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso l'onere per il carico, trasporto, scarico e costi di conferimento in discarica autorizzata. euro (ventinove/66)	m	29,66
Nr. 2 CP01	Lavori di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, escluso roccia ed asporto della parte superficiale del terreno dell'altezza prefissata, l'accantonamento del materiale di risulta nell'area di cantiere ed escluso il trasporto a deposito o a discarica euro (tre/89)	mc	3,89
Nr. 3 CP02	Lavori di livellamento del sottofondo risultante dagli scavi con l'utilizzo di mezzi meccanici a controllo laser continuo e costante per impostazione pendenza a due o quattro falde a 0,4-0,6%, secondo le indicazioni della DL e successiva compattazione del fondo con rullo meccanico di adeguato peso euro (uno/05)	mq	1,05
Nr. 4 CP05	Lavorazioni di plinti per bandierine da realizzarsi in calcestruzzo da posizionarsi agli angoli con infissione di tubo di diametro 60 e fissato con malta cementizia euro (centoottantaotto/75)	a corpo	188,75
Nr. 5 CP06	Lavorazioni di plinti per porte in cls delle dimensioni indicative di 60x60x60 cm da realizzarsi anche con elementi prefabbricati in cls, secondo le indicazioni regole LND e nella posizione indicata dalla DLL euro (duecentoventiquattro/69)	corpo	224,69
Nr. 6 CP08	Lavori di posa di tubazioni drenanti primarie atte a ricevere le acque meteoriche infiltrate, tubo DN 200 a 180° nella parte superiore, compreso il rinfilanco con pietrisco di pezzatura variabile tra 2,8/3,2 cm di inerte di cava euro (ventitre/68)	m	23,68
Nr. 7 CP09	Lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni drenanti secondarie per ricevere le acque meteoriche infiltrate, tubo DN 90 mm microforato a 270° nella parte superiore; compreso il rinfilanco con pietrisco di pezzatura variabile tra 2,8/3,2 cm di inerte di cava euro (diciannove/71)	m	19,71
Nr. 8 CP10	Lavori di realizzazione di canaletta di drenaggio in cls prefabbricato tipo Pircher con sistema di aggancio tra le canalette (maschio- femmina) completa di griglia in metallo quale acciaio zincato e differente sezione per permettere l'inserimento dei tappetini elastici drenanti tra la paratia più bassa e la griglia. Griglia antinfortunistica in metallo antitacco a feritoie, fuori dal campo per destinazione e solo sui lati lunghi, compreso l'allettamento ed il rinfilanco in malta cementizia; compresa la sigillatura dei giunti e gli allacciamenti ai pozzetti della rete drenante. euro (quaranta/33)	m	40,33
Nr. 9 CP12	Lavori di posizionamento pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso, con la piastra di base sifonata e diaframmata con copertina e chiusino in ghisa dato in opera per fognature e scarichi, compreso rinfilanco in calcestruzzo, lo scavo ed il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm spessore minimo 12 cm euro (milletrentacinque/35)	cadauno	1'035,35
Nr. 10 CP13	Lavori di posa in opera di tessuto non tessuto geotessile di resistenza longitudinale e trasversale minima 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione del campo sormontato tra telo e telo di circa cm 30 al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione euro (uno/84)	mq	1,84
Nr. 11 CP14	Lavori di realizzazione stratigrafia a granulometria decrescente, secondo la norma LND altezza totale 21 cm, con pietrisco di cava per strato di riempimento dello spessore finito di 14 cm con pezzatura tra 2,0/4,0 cm. Graniglia: strato di riempimento dello spessore finito di 4 cm ca con pezzatura variabile tra 1,2/1,8; formazione di strato finale. Sabbia di frantoio: strato finale di riempimento dello spessore finito di 1/2 cm con pezzatura variabile tra 0,2/0,8; il tutto di inerte di cava di inerte steso, rullato per pendenze stabilite dal regolamento LND, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (moto livellatore) a controllo laser. euro (nove/01)	mq	9,01
Nr. 12 CP15	Lavori di realizzazione di sistema composto da MATERASSINO DRENANTE ED ERBA SINTETICA. Fornitura e posa in opera di sistema composto drenante e prestazionale tipo EL25, realizzato mediante colata unica, senza giunture in unica soluzione di continuità, stesa a freddo di un impasto omogeneo di granuli di gomma legati con speciale poliuretano, per ottenere un prodotto finito con caratteristiche di alta elasticità, ecocompatibile, a lunga durata, il tutto steso con speciale macchina finitrice; spessore totale 25 mm. Compresa la fornitura e posa in opera di erba sintetica in fibra monofilo dritto di polietilene, tipo LIGA TURF RS/ACS75, di colore verde, prodotto omologato FIGC-LND Standard, avente le seguenti caratteristiche: spessore filato 360 Micron; titolo 13.000 Dtex; peso filato gr/mq 1650; altezza filato 50 mm; spessore totale 52 mm; Punti al mq 8.400; peso totale 2420 gr/mq. Fornito in rotoli h cm 410, comprensivo della trecciatura delle linee di gioco eseguite ad intarsio, stesura di intaso di stabilizzazione in sabbia selezionata granulometria 0,5-1,25, in ragione di 25 kg/mq, e successiva stesura di intaso prestazione in gomma nobilitata di colore verde o marrone, in ragione di 8 kg/mq, il tutto dato in opera per dare l'opera finita euro (quaranta/82)	mq	40,82
Nr. 13 CP16	Lavori di realizzazione di impianto di irrigazione da collegare al gruppo di pressurizzazione esistente composto da programmatore fino a 12 settori con moduli ad innesto, tempi di intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore e tre programmi: ciclo breve, ciclo di fondo e ciclo ausiliario con quattro partenze giornaliere per ogni programma. Attività irrigue con programmazione a calendario, batteria ricaricabile e porta dedicata per il comando automatico della pompa o di una valvola generale completo di sensore pioggia. Pannello e		

