

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 ISCOL@
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RIENTRANTI NEL PIANO 2019
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DEL FARO

progetto definitivo - primo lotto funzionale
ANALISI PREZZI

TAVOLA

ALLEGATO
D

SCALA

COMMITTENTE

Comune di Palau
Piazza Popoli d'Europa, 1
07020 Palau

PROGETTISTA

dott. ing. Andrea Pippia
via G. Mazzini, 9
07026 Olbia
tel/fax 0789 26846

RESPONSABILE SETTORE TECNICO
dott. Giovanni Tiveddu

R.U.P.
dott. Giovanni Tiveddu

DATA Agosto 2021

AGG.

FILE Scuola_via_del_faro_prog_definitivo_R2_def_lotto_1.dwg

ARCHIVIO IMP.2021.016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 B15206	Angolare in PVC con rete in fibra di vetro coestrusa e do ... te, finestre e bucatore) applicato con rasante cementizio. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... kilogrammi (L) Angolare in PVC con rete coestruso per gocciolatoio m	0,100 0,090 0,010 1,020	31,54 26,41 0,75 4,24	3,15 2,38 0,01 4,32	MDO MDO AN
	Sommano euro			9,86	
	Spese Generali 15.00% * (9.86) euro			1,48	
	Sommano euro			11,34	
	Utili Impresa 10% * (11.34) euro			1,13	
	T O T A L E euro / m			12,47	
Nr. 2 DB1.5.07.10 8	LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI TERMICI - [B15108] Riv ... fusione del vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilità ELEMENTI: (L) Rivestimento acrilsilossanico fibrato densità 1,75 g/l, classe V1 diffusione EN 1062, classe W2 permeabilità acqua EN 1062 litri (E) [PR.0048.0005.0003] FISSATIVO IDROFOBIZZANTE ACRILSILOSSANICO litri (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,600 0,152 10,000 0,150 0,130	20,00 5,50 0,01 31,54 26,41	12,00 0,84 0,10 4,73 3,43	MT MT MDO MDO
	Sommano euro			21,10	
	Spese Generali 15.00% * (21.10) euro			3,17	
	Sommano euro			24,27	
	Utili Impresa 10% * (24.27) euro			2,43	
	T O T A L E euro / mq			26,70	
Nr. 3 ISO.002	Fornitura e posa in opera di sistema d'isolamento termico ... o fondo. Pannelli delle dimensioni 120 x 60, spessore 4 cm ELEMENTI: (L) Pannelli in schiuma di resina fenolica conformi CAM UNI EN 13166 Conducib. 0.021 W/mK. spessore 40 mm mq (L) Malta rasante per cappotto termico mq (L) rete in fibra di vetro per cappotto termico 140 g/mq mq (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=30/60) ora	1,020 1,000 1,020 5,000 10,000 0,500 0,500	21,00 5,10 2,21 0,01 0,01 31,54 26,41	21,42 5,10 2,25 0,05 0,10 15,77 13,21	MT MT MDO MDO
	Sommano euro			57,90	
	Spese Generali 15.00% * (57.90) euro			8,69	
	Sommano euro			66,59	
	Utili Impresa 10% * (66.59) euro			6,66	
	T O T A L E euro / mq			73,25	
Nr. 4 ISO.003	Fornitura e posa in opera di sistema d'isolamento termico ... zo per ogni cm in più di di spessore del pannello isolante ELEMENTI: (L) Pannelli in schiuma di resina fenolica conformi CAM UNI EN 13166 Conducib. 0.021 W/mK mq (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3/60) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3/60) ora	1,050 0,050 0,050	1,05 31,54 26,41	1,10 1,58 1,32	MDO MDO
	Sommano euro			4,00	
	Spese Generali 15.00% * (4.00) euro			0,60	
	A R I P O R T A R E			4,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,60	
	Sommano euro			4,60	
	Utili Impresa 10% * (4.60) euro			0,46	
	T O T A L E euro / mq			5,06	
	Palau, 31/08/2021				
	Il Tecnico ing. Andrea Pippia				
	A R I P O R T A R E				