

Palau li. 14 MAG. 1992

Al Commissario Prefettizio

S E D E

OGGETTO: Realizzazione piazzale per il lavaggio
degli automezzi adibiti al servizio
di raccolta rifiuti solidi urbani.

Con la dismissione della discarica comunale ubicata in loc. Scopa e' venuto a mancare uno spazio attrezzato per la pulizia ed il lavaggio degli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tale carenza crea notevoli problemi agli addetti al servizio, soprattutto di ordine igienico, che andranno aggravandosi con l'inizio della stagione estiva.

Questo ufficio ritiene che l'unico spazio idoneo per effettuare la pulizia degli automezzi possa essere reperito nella area di pertinenza dell'impianto di depurazione in loc. Sangainu, previa realizzazione di alcuni lavori, piazzale in cemento con pozzetta di raccolta delle acque di lavaggio e relativa canalizzazione di collegamento al depuratore, indispensabili a garantire le condizioni igieniche essenziali per lo svolgimento del servizio.

Detto intervento si configura come un lavoro straordinario correlato con l'impianto di depurazione comunale; infatti sopprime ad una nuova funzione igienica che permette di convogliare nel ciclo depurativo le acque luride derivanti dal lavaggio degli automezzi della nettezza urbana.

L'onere finanziario per l'esecuzione dei lavori
scaturisce dal seguente computo metrico estimativo:

- a- Scarifica del terreno eseguito con mezzo meccanico;
MQ. 50 X £. 3.000 = £. 150.000
- b- Fornitura e posa in opera di massicciata in pietrame
assestato, compreso lo spianamento superiore con
materiale minuto, compreso il costipamento per evitare
futuri assestamenti, dello spessore finito di cm. 25;
MC. 13 X £.35.000 = £. 455.000



c-	Fornitura e posa in opera di massetto in C.l.s, classe R.250, armato con rete elettrosaldata DN mm5,00 maglia 25X25 cm. spessore del massetto cm. 15, compreso l'onere del taglio dei giunti di dilatazione ed ogni altro onere per dare la superficie tirata a regola, il tutto in opera a perfetta regola d'arte; MQ. 50 X £.18.500	= £. 925.000
d-	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura consistenza esclusa la roccia dura da mina. Mc. 8 X £.23.000	= £. 184.000
e-	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. del tipo pesante, diametro 120, con giunti a bichire completa di curve e pezzi speciali, posata su cassonetto di sabbia e rinfilanco in C.l.s, compreso il reinterro; MT. 14 X £.20.000	= £. 280.000
f-	Demolizione di muratura in cemento armato per la immissione della tubazione del diametro 120. N. 1 X £. 250.000	= £. 250.000
g-	Realizzazione di pozzetto in C.l.s delle dimensioni interne di cm. 75X75 altezza cm. 60, con pareti dello spessore di cm. 20, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; N. 1 X £. 300.000	= £. 300.000
h-	Fornitura e posa in opera di griglia carrabile in ghisa dimensione 80X 80, comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; N. 1 X £. 250.000	= £. 250.000
COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		£. 2.794.000
IVA 4%		£. 111.760
Costo intervento		£. 2.905.760

Si allega planimetria con ubicazione dell'intervento.

IL TECNICO COMUNALE
IL TECNICO COMUNALE
(Illeggi Geom. Giovanni)

[Handwritten signature]

