

Comune di Palau

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
IN LOCALITA' BARAGGE**

Il Responsabile del Procedimento:

Dr. Arch. Giovanni Tiveddu

Allegato A 08 DEF – ANALISI DEI PREZZI

Progetto:

Dr. Arch. Antonio Lucio Paolo Muzzetto

Palau giovedì 11 agosto 2022

ANALISI DEI PREZZI LAVORI AGGIUNTIVI					
COD	DESCRIZIONE				
LAM. 0707. RU	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA A SBALZO CON STRUTTURA CON TRAVI IN IN LEGNO LAMELLALARE COSÌ COSTITUITA: 6 travi principali lunghezza circa 9,35 m 6 file di arcarecci in appoggio posti ad interasse di circa 1,87 m 6 elementi di tirante nella parte posteriore ancorati ai pilastri in c.a. Controventi in acciaio. Ferramenta di fissaggio COMPRESO : progetto costruttivo che dovrà essere consegnato dalla ditta esecutrice; COMPRESA: posa in opera con sollevamenti; COMPRESO: TRASPORTO E CONSEGNA A PIE' D'OPERA DEL MATERIALE				
COD	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitari	Totale
LAM. 0707	STRUTTURA IN LAMELLARE A CORPO	CORPO	1,00	€ 96 000,00	€ 96 000,00
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ORA	10	€ 29,30	€ 293,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	10	€ 26,41	€ 264,10
-	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	CAD	1	€ 139,90	€ 139,90
				SOMMANO	€ 96 697,00
				SPESE GENERALI 15%	€ 14 504,55
				SOMMANO	€ 111 201,55
				UTILE D'IMPRESA 10%	€ 11 120,16
				TOTALE A CORPO	€ 122 321,70

COD	DESCRIZIONE
PF.0013.0011.0019 PC	Pacchetto di copertura della pensilina a sbalzo di copertura della tribuna composto da :

COD		U.M.	Quantità	Prezzo Unitari	Totale
	Pacchetto di copertura della pensilina composto da : PANNELLO SANDWICH ALUTECH DACH MM 40; PROFILO CHIUDI GRECA; TAVOLATO SP. 25 MM; arcarecci interasse 1,00 mt	CORPO	1,00	€ 14 396,03	€ 14 396,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ORA	0,05	€ 29,30	€ 1,47
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,05	€ 26,41	€ 1,32
				SOMMANO	€ 14 398,81
				SPESE GENERALI 15%	€ 2 159,82
				SOMMANO	€ 16 558,63
				UTILE D'IMPRESA 10%	€ 1 655,86
				TOTALE AL MQ	€ 18 214,50