

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 SAR22_PF.00 14.0003.0009 (M)	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: c) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese							
	(Np=4*(240/2))	480,000				480,00		
	Sommano cad.					480,00	1,78	854,40
2 SAR22_PF.00 14.0001.0032 (M)	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m							
		1,000				1,00		
	Sommano cad.					1,00	63,78	63,78
3 SAR22_PF.00 14.0001.0033 (M)	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m							
		1,000				1,00		
	Sommano cad.					1,00	106,83	106,83
4 SAR22_PF.00 14.0009.0001 (M)	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni							
A RIPORTARE								1.025,01

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.025,01 €
5 SAR22_Pf.00 14.0004.0007 (M)	ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.							
	Per vano scala interrato Via delle Ginestre (Np=28,5+28,5+7,5)	64,500				64,50		
	Per vano scala interrato lato Montiggia (Np=45+45+11)	101,000				101,00		
	Sommano m ²					165,50	29,46	4.875,63
	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.							
	A R I P O R T A R E							5.900,64

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							5.900,64 €
6 SAR22_PF.00 14.0004.0008 (M)	Sommano cad. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	1,000				1,00	273,68	273,68
						1,00		
7 SAR22_AT.00 05.0003.0004 (M)	Sommano cad. AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t (Np=80)	3,000				3,00	84,86	254,58
						3,00		
		80,000				80,00		
	A R I P O R T A R E							6.428,90

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							6.428,90 €
8 SAR22_PF.00 12.0009.0011 (M)	Sommano ora Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.					80,00	121,11	9.688,80
	Terrazza verso Via delle Ginestre	25,000				25,00		
	Terrazza principale si considera di sostituire 10% del totale (Np=402*0,10)	40,200				40,20		
	Terrazza sul fronte Montiggia si considera di sostituire 10% del totale (Np=115*0,1)	11,500				11,50		
	Pedana accesso rampa disabili	24,000				24,00		
9 SAR22_PF.00 12.0012.0002 (M)	Sommano m² Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato					100,70	19,58	1.971,71
	Terrazza verso Via delle Ginestre	25,000				25,00		
10 SAR22_PF.00 13.0010.0012 (M)	Sommano m² MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6 mm					25,00	6,91	172,75
	Terrazza verso Via delle Ginestre	25,000				25,00		
	Terrazza principale					0,00		
	Terrazza lato Montiggia					0,00		
11 NP2 (M)	Sommano m² Sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3					25,00	32,39	809,75
	A R I P O R T A R E							19.071,91

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							19.071,91 €
12 SAR22_Pf.00 13.0013.0032 (M)	Terrazza verso Via delle Ginestre - con revisione dell'attuale pendenza	25,000				25,00		
	Pedana accesso disabili- con revisione attuale pendenza	24,000				24,00		
	Sommano mq					49,00	12,35	605,15
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con ideali collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40							
13 SAR22_Pf.00 12.0008.0002 (M)	Terrazza verso Via delle Ginestre	25,000				25,00		
	Terrazza principale si considera di sostituire 10% del totale (Np=402*0,1)	40,200				40,20		
	Terrazza sul fronte Montiggia si considera di sostituire 10% del totale (Np=115*0,1)	11,500				11,50		
	Pedana accesso disabili- con revisione attuale pendenza	24,000				24,00		
	Sommano m²					100,70	63,40	6.384,38
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno							
	Parapetto interno terrazza principale (Np=0,4*(21,5+16,5+11,5))	19,800				19,80		
	Fronte Montiggia - rampa e a dx della rampa	24,000				24,00		
	Vano scala lungo Via delle Ginestre (Np=57+12,1+7,4+4)	80,500				80,50		
	Risvolto parapetto rampa lato Montiggia (Np=8)	8,000				8,00		
	Fioriere lato Via delle Ginestre (Np=13+ 13+4+0,8*3+1*3+1*1,4+1*1,4+ 19,6*2*0,25+3*3*0,25+8*0,25+ 1,4*0,25)	52,600				52,60		
	A R I P O R T A R E							26.061,44

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							26.061,44 €
14 SAR22_PF.00 01.0002.0044 (M)	Fronte Via delle Ginestre area sotto la scala d'angolo (Np=17,15) Sommano m ²	17,150				17,15	19,35	3.909,67
	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					202,05		
	Pavimentazioni (Np=100,70*0,05) Spicconatura intonaco (Np=202,05*0,05) Sommano m ³	5,035 10,103				5,04 10,10 15,14	8,75	132,48
15 SAR22_PF.00 01.0009.0005 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
16 SAR22_PF.00 13.0004.0047 (M)	Pavimentazione terrazze: si considera 1.8 tonnellate/mc (Np=100,70*0,05) Spicconatura intonaco: si considera 1.8 tonnellate/mc (Np=202,05*0,05) Sommano t	5,035 10,103			1,800 1,800	9,06 18,19 27,25	16,60	452,35
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta							
	Parapetto interno terrazza principale (Np=0,4*(21,5+16,5+11,5))	19,800				19,80		
	Risvolto parapetto rampa lato Montiggia (Np=5)	5,000				5,00		
	Fronte Montiggia - rampa e a dx della rampa	24,000				24,00		
	A R I P O R T A R E							30.555,94

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							30.555,94 €
17 SAR22_PF.00 12.0019.0005 (M)	Vano scala lungo Via delle Ginestre (Np=57+12,1+7,4+4)	80,500				80,50		
	Integrazioni varie di intonaco dove mancante in diversi punti	4,000				4,00		
	Fioriere lato Via delle Ginestre (Np=13+13+4+0,8*3+1*3+1*1,4+1*1,4+19,6*2*0,25+3*3*0,25+8*0,25+1,4*0,25)	52,600				52,60		
	Fronte Via delle Ginestre area sotto la scala d'angolo (Np=17,15)	17,150				17,15		
	Sommano m²					203,05	30,79	6.251,91
18 SAR22_PF.00 13.0005.0007 (M)	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte							
	Lato Montiggia - Vano scala locali interrati per eliminazione scritte vandaliche (Np=2*9*(1,1+4,8)/2+1,5*4,8)	60,300				60,30		
	Aree in cls tinteggiate (Np=1,8*3/2+2,5*2)	7,700				7,70		
	Sommano m²					68,00	7,81	531,08
	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne							
	Fioriere lato Via delle Ginestre (Np=13+13+4+0,8*3+1*3+1*1,4+1*1,4+19,6*2*0,25+3*3*0,25+8*0,25+1,4*0,25)	52,600				52,60		
	Lato Via delle Ginestre e risolto scala (Np=27+1,6*2,7+2,5)	33,820				33,82		
	Vano scala lungo Via delle Ginestre (Np=57+12,1+7,4+4)	80,500				80,50		
	Prospetto principale con risolto parapetto rampa magazzino (Np=45+107+4,5*2)	161,000				161,00		
	Pilastri prospetto retro (Np=4*1,2*5,8)	27,840				27,84		
	Prospetto retro rosso (Np=26+1,5)	27,500				27,50		
	Lato Montiggia - spessore rampa e area a destra rampa	24,000				24,00		
	Lato Montiggia parapetto rampa	21,000				21,00		
	A R I P O R T A R E							37.338,93

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							37.338,93 €
19 SAR22_PF.00 12.0019.0008 (M)	Lato Montiggia - risolto parapetto e rampa (Np=24+21+9)	54,000				54,00		
	Lato Montiggia vano scale locali interrati (Np=2*9*(1,1+4,8)/2+1,5*4,8)	60,300				60,30		
	Lato Montiggia vano rosso	59,000				59,00		
	Parapetto terrazza lato Montiggia (Np=1*30)	30,000				30,00		
	Vano porta 1 Piano lato Montiggia	9,500				9,50		
	Intradosso vano di accesso circolare esterno	104,000				104,00		
	Pilastro circolare (Np=1,1*3,14*3,9)	13,471				13,47		
	Sommano m²					758,53	14,04	10.649,76
20 SAR22_PF.00 12.0019.0022 (M)	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idrolitrica o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atmosfere: con acqua							
	Pulitura paramento pietra da scritte vandaliche (Np=1,85+4+1,7)	7,550				7,55		
	Pulitura scala principale (Np=12+37)	49,000				49,00		
	Sommano m²					56,55	21,83	1.234,49
21 SAR22_PF.00 12.0019.0021 (M)	Lavaggio sgrassante della superficie di opere in metallo verniciate mediante l'impiego di idonei prodotti detergenti e di solventi per le parti più tenaci, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Rimozione scritte vandaliche su rivestimento di alluminio	14,000				14,00		
	Rimozione colature in corrispondenza del colmo (Np=2*9)	18,000				18,00		
	Sommano m²					32,00	15,21	486,72
22 SAR22_PF.00 06.0001.0029 (M)	Sabbiatura a secco totale della superficie di opere in metallo ossdate e successiva pulitura con aria compressa e spazzolatura, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Rimozione scritte vandaliche su rivestimento di alluminio	14,000				14,00		
	Rimozione colature in corrispondenza del colmo (Np=2*9)	18,000				18,00		
	Sommano m²					32,00	26,43	845,76
	Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di							
	A R I P O R T A R E							50.555,66

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							50.555,66 €
23 SAR22_PF.00 06.0001.0039 (M)	1 esemplare ogni 3 20 m2 aventi altezza minima compresa tra 0,30 e 0,80 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Nella disposizione a siepe cespuglio (gradonate, grate vive) la quantità va stimata al metro lineare, normalmente da 3 a 10 se abbinata a talee o meno. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; Il palo tutore le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.	10,000				10,00	12,38	123,80
	Sommano cad.					10,00		
	Piantagione di arbusti a cespuglio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.	10,000				10,00	36,96	369,60
	Per fioriere sul lato Via delle Ginestre Sommano cad.					10,00		
24 NP3 (M)	Ferro lavorato per ringhiere, inferriate o simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,							
	A R I P O R T A R E							51.049,06

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							51.049,06 €
25 SAR22_PF.00 13.0006.0092 (M)	murature di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'ambiente circostante, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusi gli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte. si considerano 25 kg al mq Da posizionarsi sulle fioriere, per protezione sul fronte lato Montiggia (Np=7,5+7,5+2) Sommano mq	17,000				17,00		
						17,00	329,03	5.593,51
26 SAR22_PF.00 01.0003.0067 (M)	CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm Per sostituzione vetrate rotte (Np=4,1+1,4+0,5+0,7) Sommano m ²	6,700				6,70		
						6,70	87,31	584,98
27 SAR22_PF.00 12.0019.0020 (M)	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie liscia Pedana disabili ricostruzione Sommano m	20,000				20,00		
						20,00	36,55	731,00
	A R I P O R T A R E							57.958,55

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €			
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €		
	R I P O R T O							57.958,55 €		
28 SAR22_PF.00 13.0005.0052 (M)	Per base del rivestimento in alluminio delle terrazze lato Montiggia e lato Via delle Ginestre (Np=6,5+6,1+8,75) Sommano m²	21,350			0,200	4,27	23,27			
	4,27					99,36				
29 NP5 (M)	Fondo antiruggine a due componenti, ad alto spessore, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 60%, viscosità 20 - 300" (FORD/4, 20C). Fornito e dato in opera su incluso preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito e asciutto, mediante rimozione con raschietto, o altri attrezzi adeguati, di sporcizia e tutte le particelle solide affioranti dalla superficie di zinco. Compreso lavaggio della superficie con idoneo solvente (ragia minerale o essenza di trementina) per eliminare completamente ogni residuo solido rimosso. Per superfici trattate con vecchi strati di pittura ancora coerenti al supporto, inclusa carteggiatura con carta abrasiva, seguita da accurata pulizia del fondo con idonei solventi di lavaggio. Per protezioni più incisive eseguire una sabbiatura fino al grado di pulitura SA 2½ (solo questa da compensare a parte). Quantità di applicazione minima di circa 200 g/m² (150 micron film umido, 100 micron film secco). Applicazione spruzzo airless, rullo o pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.	6,000								
	Per base del rivestimento in alluminio delle terrazze lato Montiggia e lato Via delle Ginestre (Np=6) Sommano kg							6,00		
	6,00							29,90	179,40	
30 SAR22_PF.00 04.0001.0005 (M)	Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in alluminio anodizzato da esterni, con installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale fissati a parete mediante viti e tasselli; h 12 cm.	21,350								
	Per base del rivestimento in alluminio delle terrazze lato Montiggia e lato Via delle Ginestre (Np=6,5+6,1+8,75) Sommano m								21,35	
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,								21,35	19,45
	A R I P O R T A R E							58.652,57		

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							58.652,57 €
31 SAR22_PF.00 04.0001.0047 (M)	PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.							
	Per ricostituzione marciapiede sul retro (Np=35*0,4*0,03) Sommano m³	0,420				0,42		
	Maggior prezzo dei calcestruzzi per getto di strutture in fondazione o elevazione di spessore inferiore ai 20 cm, pilastri o travi con lato minore inferiore ai 20 cm, volte, archi, profili ondulati, con getti effettuati entro casseforme disposte e compensate a parte; derivante dai maggiori tempi di lavorazione e dall'impiego di idonei disarmanti					0,42	220,04	92,42
32 NP6 (M)	(Np=35*0,4*0,03) Sommano m³	0,420				0,42		
	Scarnitura dei giunti della pavimentazione delle terrazze e ripresa della stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura					0,42	44,82	18,82
	Si considera un 20% a stima sulle terrazze (Np=(30+115+402+7+32,5)*0,2) Sommano mq	117,300				117,30		
33 SAR22_PF.00 01.0002.0028 (M)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure					117,30	23,33	2.736,61
	A R I P O R T A R E							61.500,42

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							61.500,42 €
34 SAR22_PF.00 12.0012.0002 (M)	Rimozione terra da fioriere esistenti ($Np=(12+16,2+6,4)*0,7$) Sommano m ³	24,220				24,22	18,15	439,59
	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato					24,22		
35 SAR22_PF.00 13.0010.0026 (M)	Fioriere esistenti ($Np=(12+16,2+6,4)+$ $14,3*0,7+17,6*0,7+17,2*0,7$) Sommano m ²	68,970				68,97	6,91	476,58
	MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, ADDITIVATE CON SPECIALI SOSTANZE CHIMICHE, con flessibilità a freddo di - 10 C, reazione al fuoco Classe 1, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, incline o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto					68,97		
36 SAR22_PF.00 01.0002.0041 (M)	Fioriere esistenti ($Np=(12+16,2+6,4)+$ $14,3*0,7+17,6*0,7+17,2*0,7$) Sommano m ²	68,970				68,97	44,07	3.039,51
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche- fognarie e di cavidotti di linee elettriche- telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					68,97		
	Fioriere esistenti ($Np=(12+16,2+6,4)$ $*0,7$)	24,220				24,22		
	A R I P O R T A R E							65.456,10

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							65.456,10 €
37 SAR22_PF.00 12.0019.0020 (M)	Sommano m ³ Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in avanzato stato di arrugginimento, mediante l'impiego di idonei attrezzi meccanici o manuali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					24,22	9,10	220,40
	Si considera di mantenere il 50% dei carter attorno alle aperture. (Np=(6,2+6,2+23+7,2+36+23+7,2)*0,4*0,5)	21,760				21,76		
38 SAR22_PF.00 13.0005.0052 (M)	Sommano m ² Fondo antiruggine a due componenti, ad alto spessore, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 60%, viscosità 20 - 300" (FORD/4, 20C). Fornito e dato in opera su incluso preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito e asciutto, mediante rimozione con raschietto, o altri attrezzi adeguati, di sporcizia e tutte le particelle solide affioranti dalla superficie di zinco. Compreso lavaggio della superficie con idoneo solvente (ragia minerale o essenza di trementina) per eliminare completamente ogni residuo solido rimosso. Per superfici trattate con vecchi strati di pittura ancora coerenti al supporto, inclusa carteggiatura con carta abrasiva, seguita da accurata pulizia del fondo con idonei solventi di lavaggio. Per protezioni più incisive eseguire una sabbiatura fino al grado di pulitura SA 2½ (solo questa da compensare a parte). Quantità di applicazione minima di circa 200 g/m ² (150 micron film umido, 100 micron film secco). Applicazione spruzzo airless, rullo o pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.					21,76	23,27	506,36
	Si considera di mantenere il 50% dei carter attorno alle aperture. Si considera 1 kg per 5 mq. (Np=((6,2+6,2+23+7,2+36+23+7,2)*0,4*0,5)/5)	4,352				4,35		
39	Sommano kg Rimozione di rivestimento in lamiera di					4,35	29,90	130,07
	A R I P O R T A R E							66.312,93

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							66.312,93 €
SAR22_PF.00 12.0009.0032 (M)	ferro, acciaio inox o alluminio, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.							
	Si considera di rimuovere il 50% dei carter attorno alle aperture. (Np=(6,2+6,2+23+7,2+36+23+7,2)*0,4*0,5)	21,760				21,76		
	Sommano m ²					21,76	10,31	224,35
40 SAR22_PF.00 01.0009.0011 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	(Np=(6,2+6,2+23+7,2+36+23+7,2)*0,4*0,5*0,054)	1,175				1,18		
	Sommano t					1,18	66,01	77,89
41 NP7 (M)	Fornitura e posa in opera di nuova lamiera in alluminio a sostituzione di quella esistente attorno alle finestre rettangolari o circolari, compresa la listellatura di supporto, i filetti coprigiunti e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.							
	Si considera di sostituire il 50% dei carter attorno alle aperture. (Np=(6,2+6,2+23+7,2+36+23+7,2)*0,4*0,5)	21,760				21,76		
	Sommano mq					21,76	54,09	1.177,00
42 NP8 (M)	Idro lavaggio accurato della facciata e delle parti in calcestruzzo con acqua calda al fine di eliminare lo sporco accumulatosi; asportazione eventuale di alghe e licheni meccanicamente con spazzola.							
	Fronte principale (Np=13+39,05+9,1+1,8*3+0,7*2)	67,950				67,95		
	Fronte Via delle Ginestre (Np=24+1)	25,000				25,00		
	A R I P O R T A R E							67.792,17

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							67.792,17 €
43 NP9 (M)	Lato Montiggia ($Np=13,2+(0,4*4*2,55)+(0,4*4*2,25)$)	20,880				20,88		
	Pareti garage su fronte principale ($Np=42,5*2$)	85,000				85,00		
	Intradosso rampa di accesso disabili ($Np=10,5+9*1,7$)	25,800				25,80		
	Sommano mq					224,63	13,48	3.028,01
44 NP10 (M)	Stesura manuale di candeggina lasciata agire per due ore, successivo risciacquo e su parete asciutta stesura di Kein Alghicida Plus o similare.							
	A stima 10% su tutti i fronti di cui al punto precedente	25,000				25,00		
	Sommano mq					25,00	10,36	259,00
	Asportazione di tutte le parti in calcestruzzo ammalorate, degradate, incoerenti, vecchie riprese e in corrispondenza di cavillature e crepe e stesura protettivo bi componente Keim Concretal MKH o similare							
45 NP11 (M)	A stima su tutti i fronti di cui al punto precedente	5,000				5,00		
	Intradosso rampa di accesso disabili ($Np=10,5+9*1,7$)	25,800				25,80		
	Sommano mq					30,80	27,73	854,08
	Applicazione di malta Keim Concretal Universalmortel o similare sulle superfici trattate al punto precedente, liscio e fratazzati raccordandosi con il calcestruzzo sano.							
46 NP12 (M)	A stima su tutti i fronti di cui al punto precedente	5,000				5,00		
	Intradosso rampa di accesso disabili ($Np=10,5+9*1,7$)	25,800				25,80		
	Sommano mq					30,80	36,93	1.137,44
	Applicazione di una mano di fondo idrofobizzante a base di silani in soluzione alcoolica tipo Keim Silangrund o similare al fine di proteggere le superfici esposte agli agenti atmosferici come protezione addizionale alla successiva velatura.							
	Fronte principale ($Np=13+39,05+9,1+1,8*3+0,7*2$)	67,950				67,95		
	Fronte Via delle Ginestre ($Np=24+1$)	25,000				25,00		
	Lato Montiggia ($Np=13,2+(0,4*4*2,55)+(0,4*4*2,25)$)	20,880				20,88		
	A R I P O R T A R E							73.070,70

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							73.070,70 €
47 NP13 (M)	Pareti garage su fronte principale (Np=42,5*2)	85,000				85,00	20,09	4.512,82
	Intradosso rampa di accesso disabili (Np=10,5+9*1,7)	25,800				25,80		
	Sommano mq					224,63		
	Applicazione a due mani di Keim Concretal Lasur o similare, un colore a velatura protettiva a diluirsi a piacere con Keim Concretal Fixativ o similare secondo gli effetti desiderati per esecuzione di velatura decorativa finalizzata a mantenere il dcarattere di cemento a vista e ottenere un valore cromatico.							
48 SAR22_PF.00 03.0003.0022 (M)	Fronte principale (Np=13+39,05+9,1+ 1,8*3+0,7*2)	67,950				67,95	13,79	3.097,65
	Fronte Via delle Ginestre (Np=24+1)	25,000				25,00		
	Lato Montiggia (Np=13,2+(0,4*4*2,55) +(0,4*4*2,25))	20,880				20,88		
	Pareti garage su fronte principale (Np=42,5*2)	85,000				85,00		
	Intradosso rama di accesso disabili (Np=10,5+9*1,7)	25,800				25,80		
	Sommano mq					224,63		
	TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452- 1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681- 1:2016. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 40 mm, PFA 10 bar							
	A R I P O R T A R E							80.681,17

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €		
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €	
	R I P O R T O							80.681,17 €	
49 NP14 (M)	Per irrigazione fioriere (Np=25+33+7,5) Sommano m	65,500				65,50	14,15	926,83	
	65,50								
50 NP15 (M)	Fornitura e posa in opera di pannelli curvi forati Ausense o similare, in alluminio, riproducenti immagini fotografiche per rivestimento di facciate verticali. Il pacchetto costruttivo consta di montanti verticali in alluminio lega 5005 delo spessore di 3 mm pressppiegati a sezione omega 30x80x30 posti ad un passo di circa 150 cm e fissati alla struttura tramite idonei tasselli. Fornitura e posa di contro pannelli in alluminio in lega5005 sp. 1,25 mm, della dimensione com i pannelli forati, calandrati com e la parete con due pieghe a Z sul lato verticale per fissarli ai profili omega; i contropannelli si staccano dai pannelli forqati di circa 1 cm in modo che non siano a contatto. I contropannelli saranno verniciati in Ral 9005 Qualicoat con gli stessi procedimenti seguiti per i pannelli forati, per garantire protezione contro la salsedine. Fornitura e posa di pannelli curvi con raggiatura pari a quella della parete forati in alluminio lefa 5005 sp 2 mm della dimensione massima 1500 x 1400mm riproducenti l'immagine tramite tecnologia pixel, fissati in senso verticale ai montanti mediante rivetti in alluminio con testa svasata. I pannelli dovranno essere odtati di Certificazine Ambientale di Prodotto EPD. La voce include la fornitura e posa di scossalina superire in allumini lega 5005 spe 1.5 mm e fornitura e posa di profili di rifiinitura laterale e inferiore.	195,000				195,00	450,00	87.750,00	
	195,00								
51 NP16 (M)	(Np=13*9,5+13*5,5) Sommano mq	4,000					4,00	1.689,9 3	6.759,72
	4,00								
	A R I P O R T A R E							176.117,72	

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							176.117,72 €
52 NP17 (M)	Sommano cad Fornitura e posa di rastrelliera portabici o simile, in acciaio zincato, colore rosso, dimensioni 200 x 41 x 30h.	2,000				2,00	1.267,4 5	2.534,90
						2,00		
53 NP18 (M)	Sommano cad Fornitura e posa di Totem monofacciale da terra Popup o simile, in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, colore rosso e grigio, dimensioni 60 x 10 x 200 h	1,000				1,00	1.372,0 3	1.372,03
						1,00		
54 NP19 (C)	Sommano cad Fornitura e posa di adesivo in pvc con logo dell'A.S.D. Pallavolo, previa pulitura dell'area in alluminio da incollare con lavaggi sgrassanti mediante l'impiego di idonei prodotti detergenti e solventi per le parti più tenaci	1,000				1,00	2.032,6 8	2.032,68
						1,00		
55 SAR22_Pf.00 13.0005.0012 (M)	Sommano cad RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SINTETICHE E POLIMERI ACRILICI, in tinte chiare correnti, dato in opera su supporti puliti ed asciutti, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne					0,00	230,63	0,00
						0,00		
56 SAR22_Pf.00 13.0005.0011 (M)	Per scritte PALASPORT Sommano m² RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una	2,000	7,000		1,000	14,00	10,43	146,02
						14,00		
	A R I P O R T A R E							182.203,35

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							182.203,35 €
	mano ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso lo sfrido e il tiro in alto con finitura graffiato per esterni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2.2 kg/mq di rivestimento Per scritte PALASPORT Sommano m²	2,000	7,000		1,000	14,00	36,76	
						14,00		514,64
	T O T A L E							182.717,9 9
	Data ,							
	Il tecnico							