

Tutta la rete stradale, interna, ed esterna, oltre alla rete idrica e fognaria del Centro, ha subito notevoli danni; tuttavia il danno maggiore è stato rilevato nelle Vie : Piazza del Molo - Via Capo d'Orso - Via Roma - Via Incrociatore Trieste - Via Folgore di questo Centro e nelle strade esterne : Capo d'Orso - Li Espi - Barrabisa e La Scopa - La Sarra.

Anche un notevole tratto di fognatura in tubi di cemento deve essere sostituito perchè la eccessiva pressione dell'acqua e dei detriti ne ha provocato la rottura in più parti.

L'allegato computo metrico estimativo chiarisce meglio il tipo e la quantità dei lavori che dovranno essere sollecitamente eseguiti al fine di evitare ulteriori notevoli danni o addirittura disgrazie a chi percorre le vie interessate.

IL TECNICO
(Geom. Paolo Cudoni)
Paolo Cudoni

- I - Scavo in roccia da mina e da piccone per lo splanteamento della sede stradale delle Vie : Piazza del Molo - Via Capo d'Orso - Via Roma - Via Incrociatore Trieste - Via Folgore e di notevoli tratti delle vie esterne : Capo d'Orso, La Sarra - La Scopa, Li Espi - Barabisa, con la eliminazione di alcuni massi ivi esistenti che hanno contribuito all'aggravarsi del danno :
- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------|
| 40,00 X 6,00 x 0,30.....mc. | 72,00 | |
| 30,00 x 10,00 x 0,50....." | 90,00 | |
| " | 162,00 x £. 03000 = £. | 486.000 |
- 2 - Scavo in terreno consistente per riattamento e ricerca dei tubi danneggiati nelle diverse vie :
- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------|
| 120,00 x 1,00+ 0,60 x 1,50.....mc. | 144,00 x £. 1200 = £. | 172.800 |
|------------------------------------|-----------------------|---------|
- 3 - Fondazione stradale dello spessore totale uniforme e finito di cm. 20, costituito da ossatura in scapoli inferiori a cm. 20 in ogni senso, posti a mano di punta in alto e ben serrati di guide longitudinali ai margini ed in esse e da altre guide trasversali ogni ml. 6; con l'onere della saturazione dei vuoti inferiori con sabbione vivo, della saturazione dei vuoti superiori con materiale aggregante non argilloso, della cilindrata con rullo da Q.li 80:
- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|
| In complesso.....mq. | 2.000 x £. 560 = £. | 1.120.000 |
|----------------------|---------------------|-----------|
- 4 - Fornitura di pietrisco di frantumazione proveniente da pietrame duro della pezzatura da cm. 4 + 6 e conseguente spandimento:
- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------|
| In complesso.....mq. | 150,00 x £. 2400 = £. | 360.000 |
|----------------------|-----------------------|---------|
- 5 - Per lavori di non facile valutazione a corpo con arrotondamento.....£.
- | | | |
|--|--|--------|
| | | 61.200 |
|--|--|--------|

TOTALE COMPLESSIVO DELLA STIMA.....£.	2.500.000
---------------------------------------	-----------

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI DANNI PROVOCATI DALLE PIOGGE TORRENZIALI
NEL MESE DI DICEMBRE 1963 ALLA RETE STRADALE - ALLA RETE IDRICA ED ALLA
RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI PALAU.==

IL TECNICO

(Geom. Paola Cudoni)

