

COMUNE DI PALAU
OLBIA- TEMPIO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO AGGIORNATO ALLA VARIANTE IN CDO PER RIDUZIONE DI OPERE ESEGUITE (AMPLIAMENTO P.CASA) RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO CON C.E. N°68/2013, NELL' ABITAZIONE IN PALAU- LOC.PUNTA SARDEGNA- LOTTO N° 68, PER IL CALCOLO AGGIORNATO DEGLI ONERI DI COSTO COSTRUZIONE.

COMMITTENTE: SIG. SERRA MARIO- EREDI

Data, 10/04/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0001.0002. 0033	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi mec- canici per il ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure - per fondazione murature ampliam.rip+ingresso al P.T. del corpo A - per fondazione murature (da 20) ampliam.rip+ingresso al P.T. del corpo A	1,00 1,00	0,85 3,73	0,400 0,300	0,400 0,400	0,14 0,45		
	SOMMANO m3					0,59	60,04	35,42
2 D.0001.0002. 0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito. - dei materiali risultanti dagli scavi di cui alla precedente voce: mc.0.59 - dei materiali risultanti dalle demolizioni (mc. 1.32+4.68+3=mc.9)	1,00 1,00			0,590 9,000	0,59 9,00		
	SOMMANO m3					9,59	0,67	6,43
3 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto - dei materiali risultanti dagli scavi e demolizioni di cui alle precedenti voci	1,00			9,590	9,59		
	SOMMANO m3					9,59	8,22	78,83
4 D.0004.0001. 0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS- TENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte d ... mature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. - per fondazione murature ampliam.rip+ingresso al P.T. del corpo A - per fondazione murature (da 20) ampliam.rip+ingresso al P.T. del corpo A	1,00 1,00	0,85 3,73	0,400 0,300	0,400 0,400	0,14 0,45		
	SOMMANO m3					0,59	132,36	78,09
5 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 per la voce fondazione in CLS precedente, considerato nella misura di Kg.40/ per mc.	1,00	0,59		40,000	23,60		
	SOMMANO kg					23,60	1,86	43,90
6 D.0001.0007. 0002	VESPAIO REALIZZATO IN PIETrame calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la forn- tura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di ... rificale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano - Vespaio solo per la parte in ampliamento al P.t.del fabb.A	1,00	3,30	0,520	0,300	0,51		
	SOMMANO m3					0,51	41,56	21,20
7	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di							
	A RIPIORTARE							263,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							263,87
D.0013.0013. 0006	cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5/3,0, armato con rete metallica zincata del peso di kg 0,6/mq. per protezione di strati co ... ssini o pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo - massetto per nuovo loc.rip.+ ingresso in ampliament del fabbr. A	1,00	4,40			4,40		
	SOMMANO m2					4,40	17,53	77,13
8 D.0008.0002. 0010	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 da aggiungere alla voce MASSETTO precedente, considerata nella misura di Kg.5 a mq.di massetto	1,00	4,40	5,000		22,00		
	SOMMANO kg					22,00	2,06	45,32
9 D.0013.0010. 0002	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamm ... mer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 3 mm -impermeabilizzazione fondazione murature ampliament.rip+ingresso al P.T. del corpo A - impermeab. fondazione murature (da 20) ampliament.rip+ingresso al P.T. del corpo A	1,00	0,85	0,400	0,400	0,14		
		1,00	3,73	0,300	0,400	0,45		
	SOMMANO m2					0,59	11,65	6,87
10 D.0013.0003. 0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 -murature di elevazione ampliament.p.t tratto parete nel fabbr.A -murature in ampliamento (soffitta) del fabbricato A	1,00	0,75		2,700	2,03		
		1,00	11,70		1,900	22,23		
	SOMMANO m2					24,26	48,04	1'165,45
11 D.0013.0003. 0005	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50 - maggiori murature del terrazzo superiore del fabbr.A - costruzione di N°5 nuovi gradini nel passaggio fra le terrazze dei fabbr.A e B	1,00	9,60	1,500		14,40		
		1,00	1,20	1,000		1,20		
	SOMMANO m2					15,60	55,43	864,71
12 D.0013.0003. 0061	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 6 cm - parete divisoria Rip.-Ingresso nel Fabb. A al p.t.	1,00	0,95		2,700	2,57		
	SOMMANO m2					2,57	31,25	80,31
13 D.0013.0009. 0003	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l'ar ... o fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei							
	A RIPORTARE							2'503,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							2'503,66
	carichi PER LUCI FINO A m 4,50 solaio orizzontale da realizzare per ampliamento del terrazzo a P.1° del fabbricato A . solaio inclinato di copertura piccolo ampliamento rip.+ ingresso al p.t. del fabbricato A	1,00	3,75	1,140		4,28		
		1,00	3,60	0,750		2,70		
	SOMMANO m2					6,98	60,73	423,90
14 D.0013.0009. 0002	SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l'ar ... co fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.00 soletta inclinata di copertura di un tratto terrazzo superiore del fabbricato A	1,00	3,10	1,000		3,10		
	SOMMANO m2					3,10	57,60	178,56
15 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 armatura integrativa per la costruzione dei SOLAI di cui alla voce precedente (6.98+3.10=10.08), nella misura di Kg.20 a mq.di solaio	1,00	10,08		20,000	201,60		
	SOMMANO kg					201,60	1,86	374,98
16 D.0013.0010. 0012	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con flessibilit' a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa sp ... umo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6 mm impermeab.solaio orizzontale da realizzare per ampliamento del terrazzo a P.1° del fabbricato A . - impermeab. solaio inclinato di copertura piccolo ampliamento rip.+ ingresso al p.t. del fabbricato A -impermeab. soletta inclinata di copertura di un tratto terrazzo superiore del fabbricato A	1,00	3,75	1,140		4,28		
		1,00	3,60	0,750		2,70		
		1,00	3,10	1,000		3,10		
	SOMMANO m2					10,08	22,20	223,78
17 D.0013.0010. 0032	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ES- PANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FAC- CE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 gr ... superfici piane o inclinate, gi'a predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20 mm impermeab.solaio orizzontale da realizzare per ampliamento del terrazzo a P.1° del fabbricato A . - impermeab. solaio inclinato di copertura piccolo ampliamento rip.+ ingresso al p.t. del fabbricato A -impermeab. soletta inclinata di copertura di un tratto terrazzo superiore del fabbricato A	1,00	3,75	1,140		4,28		
		1,00	3,60	0,750		2,70		
		1,00	3,10	1,000		3,10		
	SOMMANO m2					10,08	11,23	113,20
18 D.0009.0006. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq per impianto ampliamento del Fabb.A ai P.t. e P.1°.	1,00	10,00			10,00		
	A RI PORTARE					10,00		3'818,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		3'818,08
	SOMMANO m					10,00	1,38	13,80
19 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione per impianto ampliamento del Fabb.B a P.T.(considerata una sezione di cm.5x3=cm/q.15) per impianto ampliamento del Fabb.A ai P.T.	1,00 1,00	10,00 10,00	15,000 15,000		150,00 150,00		
	SOMMANO m/cm2					300,00	0,27	81,00
20 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) - n°2 interruttori per i nuovi loc.ripostiglio e ingresso al p.t. del Fabb.A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	74,58	149,16
21 D.0009.0003. 0009	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 6 a 40 A, da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. L' ampliamento al P.T.(unità A) l' impianto sarà collegato al sezionatore esistente.							
	SOMMANO cad					0,00	108,45	0,00
22 D.0009.0004. 0181	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A - N° 2 prese per i nuovi locali disimp.+ingresso al p.t. del Fabb.A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	79,08	158,16
23 D.0013.0004. 0026	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e ... iane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1.00 di sabbia - pareti perimetrali dell'ampliamento al P.T. dell' fabb. A - soffitto sbalzo tetto + frontalino solaio ampliamento P.T. del fabb. A - pareti del terrazzo superiore ampliato del fabb. A	1,00 1,00 2,00	5,08 0,50 9,60	2,300 4,000 1,650		11,68 2,00 31,68		
	SOMMANO m2					45,36	19,35	877,72
24 D.0002.0002. 0138	INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE PER INTERNI, anche armata, con malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 550 di cemento tipo 42,5 a mc, anche a strati successivi, compreso: la f ... ntuali ponteggi; valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e per i seguenti spessori con spessore cm 5 -nuove Pareti in ampliamento al P.T. del fabb.A (dis.+ingresso)	1,00	5,90	2,300		13,57		
	SOMMANO m2					13,57	21,16	287,14
25	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE							
	A RIPORTARE							5'385,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'385,06
D.0013.0005. 0004	MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT-TERICA, a base di resine s ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto -nuove Pareti in ampliament.al P.T. del fabbr.A (dis.+ingresso)	1,00	5,90	2,300		13,57		
	SOMMANO m2					13,57	6,10	82,78
26 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI ESTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di res ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne - pareti perimetrali dell'ampliamento al P.T. dell fabbr. A - soffitto sbalzo tetto + frontalino solaio ampliamento P.T. del fabbr. A - intonacatura delle pareti del terrazzo superiore ampliamento del fabbr. A	1,00 1,00 2,00	5,08 0,50 9,60	2,300 4,000 1,650		11,68 2,00 31,68		
	SOMMANO m2					45,36	9,36	424,57
27 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 - copertura del tetto a falda dell'ampliamento del Fabbricato A al P.T. - copertura del tettino a falda nel terrazzo superiore del Fabbricato A	1,00 1,00	3,60 3,10	0,750 1,100		2,70 3,41		
	SOMMANO m2					6,11	58,35	356,52
28 D.0013.0013. 0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... ano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 - Fornitura e Posa pavimento per ampliamento del fabbricato A al P.T.	1,00	4,40			4,40		
	SOMMANO m2					4,40	44,22	194,57
29 D.0013.0013. 0037	PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approv ... stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 o 20,5x41 - Fornitura e posa di pavimentazione del terrazzo superiore in ampliament del fabbricato A - Fornitura e posa di pavimentazione dei nuovi gradini, al P.T., fra le terrazze dei fabbricati A e B - ripavimentazione della porzione di terrazze di accessi al fabbr.A (p.t.), dove sono stati rimossi i 10 gradini	1,00 1,00 1,00	4,00 1,20 2,40	 1,000 1,000	 0,200	4,00 1,20 0,48		
	SOMMANO m2					5,68	55,63	315,98
30 D.0013.0006. 0194	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA (con minimo di quadratura compatibile 1,60 mq), telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x ... anche in acciaio zincato, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infixso. - nuova porta accesso ampl.locali al P.T. del fabbr.A - N.B. la Porta esterna laterale del soggiorno al P.T. del fabbr.A verrà rimossa e spostata di circa 20cm. nella stesa parete	1,00	0,90	2,100		1,89		
	SOMMANO m2					1,89	397,87	751,97
	A RIPORTARE							7'511,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'511,45
31 A.0020.0002. 0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. - porta interna di accesso al nuovo loc. Ripostiglio del Fabb.A al P.T.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	256,00	256,00
32 D.0013.0006. 0221	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO, ad una o due ante, costituito: da un telaio con imbotte a tutto giro in massello della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm ... nte commerciale e la regolazione dell'infisso IN LEGNO PINO DI SVEZIA, con minima quadratura compatibile di 1,60 mq. -N°1 nuova finestra nel locale ingresso in ampl. del fabbr.A al P.T. -N°1 nuovo finestrino lato ripostiglio in ampl. del fabbr.A al P.T.	1,00	0,20	0,500		0,10		
		1,00	0,20	0,700		0,14		
	SOMMANO m2					0,24	707,86	169,89
33 D.0005.0004. 0014	DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m.-0,50 sul l.m.m. - demolizione di N°10 gradini della terrazza del fabbr.A (p.t.) in blocchi CLS per spostamento dei gradini di accesso alla terrazza - demolizione di muratura in blocchi cls parete di ingresso al P.T.del fabbr.A - demolizione x smussatura angolo muro ingresso in blocchi cls al P.T.del fabbr.A - demolizione x apertura finestrino del ripostiglio a lato dell'ingresso, in blocchi cls al P.T.del fabbr.A - demolizione x spostam.di porta esterna nel soggiorno al P.T.del fabbr.A	1,00	2,40	1,000	0,200	0,48		
		1,00	1,25	2,700	0,150	0,51		
		1,00	0,15	2,700	0,300	0,12		
		1,00	0,40	0,700	0,300	0,08		
		1,00	0,20	2,100	0,300	0,13		
	SOMMANO m3					1,32	204,97	270,56
34 D.0012.0009. 0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto ... uto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. - rimozione del pavimento in cotto antistante l'ingresso	1,00	2,75	1,700		4,68		
	SOMMANO m2					4,68	16,50	77,22
35 D.0012.0013. 0001	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi altresì lo smontaggio di co ... o o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. - Rimozione del manto copertura a tetto della zona barbecue-al p.terra, del fabbr.A per posare soletta dell'ampliamento del terrazzo superiore	1,00	3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO m2					3,00	19,91	59,73
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'344,85
	TOTALE euro							8'344,85
	Data, 10/04/2018							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							