

Ing. Giovanni Pasella

Studio di ingegneria
Via San Vincenzo, 5
07021 Arzachena (SS)
Tel./Fax 0789 845035/82537
ing.pasella@progetto2001.com

Comune di Palau
Provincia Gallura Nord Est Sardegna

**Lavori di costruzione di un'area attrezzata di
raggruppamento in ampliamento dell'ecocentro
comunale in località Liscia Culumba, nella zona
P.I.P. del comune di Palau**

CUP N. H11E26000030004


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

09 Analisi dei prezzi

Il Committente
Comune di Palau

Il tecnico

Arzachena 22/10/2026



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di costruzione di un'area attrezzata di raggruppamento in
ampliamento dell'ecocentro comunale in località Liscia Culumba, nella
zona P.I.P. del comune di Palau

COMMITTENTE: Comune di Palau

Data, 28/10/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,06485	
Nr. 4 NPF_006	(E) [SAR26_PR.0021.0001.0003] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... (qt=125,00000/230) m	0,54348	1,60734	0,87356	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (qt=3000,00000/230) cad.	13,04348	0,01164	0,15183	MAT/PR
	(E) [NPU_009] Fornitura a piè d'opera di Programmatori gestiti localmente ... (qt=1,00000/230) cadauno	0,00435	220,48000	0,95909	---
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... (qt=15/230) ora	0,06522	75,75522	4,94076	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima (qt=3500/230) cad.	15,21739	0,01109	0,16876	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=30/230) ora	0,13043	29,68000	3,87116	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3/230) ora	0,01304	26,52000	0,34582	MDO/RU
	Sommano euro			15,37583	
	Spese Generali 15.00000% * (15.37583) euro			2,30637	
	Sommano euro			17,68220	
	Utili Impresa 10% * (17.68220) euro			1,76822	
	T O T A L E euro / cadauno			19,45042	
	Fornitura e posa in opera di barriera stradale automatica elettromeccanica singola, idonea per il controllo degli accessi veicolari e progettata per uso intensivo o continuo, compl ... e manuale d'uso.Misurata a corpo per l'impianto completo, installato, funzionante e collaudato a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_011] Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elet ... cadauno	1,00000	2'008,40840	2'008,40840	---
Nr. 5 NPF_007	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	1,00000	195,00000	195,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2'500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			2'658,99340	
	Spese Generali 15.00000% * (2 658.99340) euro			398,84901	
	Sommano euro			3'057,84241	
	Utili Impresa 10% * (3 057.84241) euro			305,78424	
	T O T A L E euro / a corpo			3'363,62665	
	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per il controllo e la selezione dei flussi veicolari, costituito da n° 2 barriere stradali automatiche elettromeccaniche adiacenti (p ... rativi.Misurato a corpo per il sistema binario completo, installato, interfacciato e collaudato a perfetta regola d'arte				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_011] Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elet ... cadauno	2,00000	2'008,40840	4'016,81680	---
	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	2,00000	195,00000	390,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	13,00000	32,07000	416,91000	MDO/RU
Nr. 6 NPF_008	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	10,00000	26,52000	265,20000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2'500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			5'139,93180	
	Spese Generali 15.00000% * (5 139.93180) euro			770,98977	
	Sommano euro			5'910,92157	
	Utili Impresa 10% * (5 910.92157) euro			591,09216	
	T O T A L E euro / a corpo			6'502,01373	
	Fornitura e posa in opera di impianto di automazione industriale e commerciale per cancello carraio scorrevole con anta in acciaio del peso complessivo fino a 1000 kg, specificamen ...				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 NPF_009	finale.Misurato a corpo per l'impianto completo, installato, cablato, funzionante e collaudato a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_013] Fornitura a piè d'opera di motoriduttore elettromeccanico re ... cadauno	1,00000	950,00000	950,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0049.0015.0010] Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per pal ... cad.	1,00000	195,00000	195,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,00000	32,07000	192,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	2'500,00000	0,01109	27,72500	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'000,00000	0,01164	23,28000	MAT/PR
	Sommano euro			1'600,58500	
	Spese Generali 15.00000% * (1 600.58500) euro			240,08775	
	Sommano euro			1'840,67275	
	Utili Impresa 10% * (1 840.67275) euro			184,06727	
	T O T A L E euro / a corpo			2'024,74002	
	Fornitura in opera di Impianto di pretrattamento delle acque meteoriche di prima pioggia composto da				
	- pozzetto scolmatore per acque di prima pioggia, Bacino di accumulo realizza ... lete di fori di ingresso e uscita, raccordi e deflettori in PE Comprerso scavo, installazione, collegamento alle reti.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_010] Fornitura a piè d'opera di Cisterna prefabbricata monolitica ... cadauno	1,00000	1'900,00000	1'900,00000	MAT/PR
	(E) [NPU_015] Fornitura di scolmatore monoblocco parallelepipedo per acque ... cadauno	1,00000	950,00000	950,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	3,00000	92,33846	277,01538	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0002] SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutti ...				
	di cui MDO/RU= 7.789%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 71.262%; m³	50,00000	5,72709	286,35450	AN
	(E) [SAR26_PR.0011.0008.0012] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada ... cad.	3,00000	158,65219	475,95657	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0041] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ...				
	di cui MDO/RU= 9.312%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 69.739%; m³	25,00000	7,87942	196,98550	AN
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,00000	29,68000	237,44000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,00000	26,52000	212,16000	MDO/RU
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'775,10000	0,01164	32,30216	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3'300,00000	0,01109	36,59700	MAT/PR
	Sommano euro			4'604,81111	
	Spese Generali 15.00000% * (4 604.81111) euro			690,72167	
	Sommano euro			5'295,53278	
	Utili Impresa 10% * (5 295.53278) euro			529,55328	
	T O T A L E euro / a corpo			5'825,08606	
Nr. 8 NPF_011	Realizzazione di impianto di illuminazione esterna per una superficie di 900 mq, mediante la fornitura e posa in opera di n. 6 punti luce completi. L'opera deve essere eseguita a p ... gamenti elettrici, messa a terra dell'intero sistema, verifiche strumentali, puntamento delle ottiche e collaudo finale.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [SAR26_PF.0009.0009.0019] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecn ...				
	di cui MDO/RU= 7.720%; MAT/PR= 63.043%; ATT/AT= 8.289%; cad.	6,00000	440,33323	2'641,99938	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0008.0020] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR Z ...				
	di cui MDO/RU= 44.650%; MAT/PR= 26.764%; ATT/AT= 7.638%; cad.	6,00000	477,84547	2'867,07282	AN
	(E) [NPU_016] Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbric ... cadauno	6,00000	245,00000	1'470,00000	MAT/PR
	(A) [SAR26_PF.0009.0009.0021] FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina ...				
	di cui MDO/RU= 34.950%; MAT/PR= 42.853%; ATT/AT= 1.248%; cad.	1,00000	482,50336	482,50336	AN
	A R I P O R T A R E			7'461,57556	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			7'461,57556	
Nr. 9 NPF_012	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di oper ... di cui MDO/RU= 19.044%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 60.007%; m³	27,90000	19,18398	535,23304	AN
	(A) [SAR26_PF.0001.0002.0041] RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti ... di cui MDO/RU= 9.312%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 69.739%; m³	27,90000	7,87942	219,83582	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0006.0023] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per ... di cui MDO/RU= 29.632%; MAT/PR= 49.419%; ATT/AT= 0.000%; m	700,00000	2,81291	1'969,03700	AN
	(A) [SAR26_PF.0009.0001.0052] FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE ... di cui MDO/RU= 19.611%; MAT/PR= 54.576%; ATT/AT= 4.864%; m	120,00000	2,19484	263,38080	AN
	Sommano euro			10'449,06222	
	Spese Generali 15.00000% * (10 449.06222) euro			1'567,35933	
	Sommano euro			12'016,42155	
	Utili Impresa 10% * (12 016.42155) euro			1'201,64216	
	T O T A L E euro / a corpo			13'218,06371	
	Fornitura e posa in opera di impianto idrico per il lavaggio di piazzali, realizzato mediante circuito ad anello chiuso dello sviluppo complessivo di m 81,00, derivato da collettore ... a della perfetta tenuta delle giunzioni, e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPU_014] Fornitura a piè d'opera di fontana a colonna da giardino in ... cadauno	4,00000	175,00000	700,00000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0021.0001.0003] Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) ... m	81,00000	1,60734	130,19454	MAT/PR
Nr. 10 SAR26_PF.0 001.0002.000 2	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	2'750,00000	0,01164	32,01000	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	3'000,00000	0,01109	33,27000	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	22,00000	32,07000	705,54000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	24,00000	26,52000	636,48000	MDO/RU
	Sommano euro			2'237,49454	
	Spese Generali 15.00000% * (2 237.49454) euro			335,62418	
	Sommano euro			2'573,11872	
	Utili Impresa 10% * (2 573.11872) euro			257,31187	
	T O T A L E euro / a corpo			2'830,43059	
	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora	0,00750	108,44504	0,81334	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0010] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... ora	0,01500	184,37762	2,76566	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora	0,01500	105,58509	1,58378	NL/AT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02000	26,52000	0,53040	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00100	33,91000	0,03391	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01289				
	- Incidenza Manodopera 7.790				
	Sommano euro			5,72709	
	Spese Generali 15.00000% * (5.72709) euro			0,85906	
	Sommano euro			6,58615	
	Utili Impresa 10% * (6.58615) euro			0,65862	
	T O T A L E euro / m³			7,24477	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 11 SAR26_PF.0 001.0002.000 3	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0757899999999999 - Incidenza Manodopera 15.230	0,20000 0,02000 0,20000 0,03500	125,40516 105,58509 26,52000 33,91000	25,08103 2,11170 5,30400 1,18685	NL/AT NL/AT MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (33.68358) euro			33,68358 5,05254	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.73612) euro			38,73612 3,87361	
	T O T A L E euro / m³			42,60973	
Nr. 12 SAR26_PF.0 001.0002.000 8	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.006500000000000001 - Incidenza Manodopera 0.000	0,01000 0,02000	84,63435 102,20415	0,84634 2,04408	NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.89042) euro			2,89042 0,43356	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.32398) euro			3,32398 0,33240	
	T O T A L E euro / m³			3,65638	
Nr. 13 SAR26_PF.0 001.0002.000 9	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00478 - Incidenza Manodopera 3.950	0,01100 0,01100 0,00400	97,19371 86,21951 26,52000	1,06913 0,94841 0,10608	NL/AT NL/AT MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.12362) euro			2,12362 0,31854	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.44216) euro			2,44216 0,24422	
	T O T A L E euro / m³			2,68638	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 14 SAR26_PF.0 001.0002.001 0	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00192 - Incidenza Manodopera 6.130	0,00600 0,00150 0,00250 0,01500 0,00250	77,65077 86,21951 70,14619 1,17441 26,52000	0,46590 0,12933 0,17537 0,01762 0,06630	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (0.85452) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.98270) euro T O T A L E euro / m³			0,85452 0,12818 0,98270 0,09827 1,08097	
Nr. 15 SAR26_PF.0 001.0002.002 1	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0431599999999999 - Incidenza Manodopera 19.040	0,15000 0,15000 0,00500	97,08286 29,68000 33,91000	14,56243 4,45200 0,16955	NL/AT MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (19.18398) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.06158) euro T O T A L E euro / m³			19,18398 2,87760 22,06158 2,20616 24,26774	
Nr. 16 SAR26_PF.0 001.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01773 - Incidenza Manodopera 9.310	0,04000 0,01330 1,10000 0,03500	76,95241 52,15515 2,89042 26,52000	3,07810 0,69366 3,17946 0,92820	NL/AT NL/AT AN MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.87942) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.06133) euro			7,87942 1,18191 9,06133 0,90613	
	A R I P O R T A R E			9,96746	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			39,64392	
	Sommano euro			39,64392	
	Spese Generali 15.00000% * (39.64392) euro			5,94659	
	Sommano euro			45,59051	
	Utili Impresa 10% * (45.59051) euro			4,55905	
	T O T A L E euro / m³			50,14956	
Nr. 20 SAR26_P.F.0 001.0003.006 8	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... civoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO/RU= 16.023%; MAT/PR= 40.487%; ATT/AT= 22.541%; m³ (A) [SAR26_SL.0010.0002.0011] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... di cui MDO/RU= 2.552%; MAT/PR= 62.441%; ATT/AT= 14.058%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0792999999999999 - Incidenza Manodopera 23.140	0,06300 0,10000 0,12500 0,12500 0,00500 0,00100 1,05000	152,02445 29,68000 26,52000 26,52000 33,91000 202,11840 14,95003	9,57754 2,96800 3,31500 3,31500 0,16955 0,20212 15,69753	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			35,24474	
	Spese Generali 15.00000% * (35.24474) euro			5,28671	
	Sommano euro			40,53145	
	Utili Impresa 10% * (40.53145) euro			4,05315	
	T O T A L E euro / m			44,58460	
Nr. 21 SAR26_P.F.0 001.0007.000 8	DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in b ... valutato per la cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente da cave con distanza dal cantiere entro 20 Km E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (A) [SAR26_P.F.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percor ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAMME m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1408 - Incidenza Manodopera 17.780	0,12500 1,20000 0,12500 0,37500 0,01250 1,20000	85,44356 7,66531 29,68000 26,52000 33,91000 23,84993	10,68045 9,19837 3,71000 9,94500 0,42388 28,61992	NL/AT AN MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			62,57762	
	Spese Generali 15.00000% * (62.57762) euro			9,38664	
	Sommano euro			71,96426	
	Utili Impresa 10% * (71.96426) euro			7,19643	
	T O T A L E euro / m³			79,16069	
Nr. 22 SAR26_P.F.0 001.0007.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			12,43977	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.43977) euro			12,43977 1,24398	
	TOTALE euro / t			13,68375	
Nr. 25 SAR26_PF.0 001.0009.002 4	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.669309999999998 - Incidenza Manodopera 0.000	1,00000	297,47285	297,47285	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (297.47285) euro			297,47285 44,62093	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (342.09378) euro			342,09378 34,20938	
	TOTALE euro / cad.			376,30316	
Nr. 26 SAR26_PF.0 003.0014.000 3	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO/RU= 0.816%; MAT/PR= 75.619%; ATT/AT= 2.617%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0777900000000002 - Incidenza Manodopera 40.890	0,04800 0,00330 0,00200 0,04100 0,17700 0,00200 0,04100 0,02220 0,35400 0,00280	73,03938 24,62023 32,07000 29,68000 29,68000 26,52000 26,52000 26,52000 26,52000 33,91000	3,50589 0,08125 0,06414 1,21688 5,25336 0,05304 1,08732 0,58874 9,38808 0,09495	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (34.57291) euro			34,57291 5,18594	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.75885) euro			39,75885 3,97589	
	TOTALE euro / m			43,73474	
Nr. 27 SAR26_PF.0 003.0014.000 4	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0005] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,08500 0,07000 0,00570 0,00200	117,19113 73,03938 24,62023 32,07000	9,96125 5,11276 0,14034 0,06414	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	A RIPORTARE			15,27849	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			15,27849	
Nr. 28 SAR26_PF.0 003.0015.000 4	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,17000	29,68000	5,04560	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,08000	29,68000	2,37440	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00200	26,52000	0,05304	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,17000	26,52000	4,50840	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,10000	26,52000	2,65200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02670	26,52000	0,70808	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00330	33,91000	0,11190	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0018.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO/RU= 0.719%; MAT/PR= 76.066%; ATT/AT= 2.267%; m	1,03000	19,54362	20,12993	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11444 - Incidenza Manodopera 24.400				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (50.86184) euro			50,86184 7,62928	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (58.49112) euro			58,49112 5,84911	
	T O T A L E euro / m			64,34023	
	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	0,32000	92,33846	29,54831	NL/AT
	(A) [SAR26_PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO/RU= 10.600%; MAT/PR= 68.452%; ATT/AT= 0.000%; m³	0,10000	186,65073	18,66507	AN
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,80000	1,16393	0,93114	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0010.0002.0004] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/ ... cad.	1,00000	21,51213	21,51213	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,80000	32,07000	25,65600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,80000	29,68000	23,74400	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,80000	26,52000	21,21600	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,08000	33,91000	2,71280	MDO/RU
	(A) [SAR26_SL.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... di cui MDO/RU= 3.101%; MAT/PR= 42.841%; ATT/AT= 33.109%; cad.	1,00000	90,10648	90,10648	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5267 - Incidenza Manodopera 26.800				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (234.09193) euro			234,09193 35,11379	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (269.20572) euro			269,20572 26,92057	
	T O T A L E euro / cad.			296,12629	
Nr. 29 SAR26_PF.0 004.0001.000 2	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³	1,10000	131,24602	144,37062	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,25000	29,68000	7,42000	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,60000	26,52000	15,91200	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91000	1,69550	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	A R I P O R T A R E			169,39812	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			169,39812	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.381140000000001 - Incidenza Manodopera 11.680				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (169.39812) euro			169,39812 25,40972	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (194.80784) euro			194,80784 19,48078	
	T O T A L E euro / m³			214,28862	
Nr. 30 SAR26_PF.0 004.0001.001 1	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR26_PR.0005.0002.0006] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49351 - Incidenza Manodopera 10.800	0,10000 1,03000 0,20000 0,20000 0,60000 0,05000	3,04839 183,57079 32,07000 29,68000 26,52000 33,91000	0,30484 189,07791 6,41400 5,93600 15,91200 1,69550	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (219.34025) euro			219,34025 32,90104	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (252.24129) euro			252,24129 25,22413	
	T O T A L E euro / m³			277,46542	
Nr. 31 SAR26_PF.0 004.0001.002 0	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR26_PR.0005.0002.0015] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.507439999999999 - Incidenza Manodopera 10.500	0,10000 1,03000 0,20000 0,20000 0,60000 0,05000	3,04839 189,58118 32,07000 29,68000 26,52000 33,91000	0,30484 195,26862 6,41400 5,93600 15,91200 1,69550	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (225.53096) euro			225,53096 33,82964	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (259.36060) euro			259,36060 25,93606	
	T O T A L E euro / m³			285,29666	
Nr. 32 SAR26_PF.0 004.0001.004 3	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [SAR26_AT.0004.0008.0003] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... ora	0,16000	2,57173	0,41148	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,08000	54,48302	4,35864	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³	0,50000	13,78562	6,89281	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo	0,01670	212,10314	3,54212	MAT/PR
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03421 - Incidenza Manodopera 0.000				
	Sommano euro			15,20505	
	Spese Generali 15.00000% * (15.20505) euro			2,28076	
	Sommano euro			17,48581	
	Utili Impresa 10% * (17.48581) euro			1,74858	
	T O T A L E euro / m³			19,23439	
Nr. 33 SAR26_PF.0 006.0001.000 3	Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0034.0004.0003] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di pic ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0089299999999999 - Incidenza Manodopera 25.830	1,00000 0,02100 0,02100	2,67149 32,07000 29,68000	2,67149 0,67347 0,62328	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			3,96824	
	Spese Generali 15.00000% * (3.96824) euro			0,59524	
	Sommano euro			4,56348	
	Utili Impresa 10% * (4.56348) euro			0,45635	
	T O T A L E euro / cad.			5,01983	
Nr. 34 SAR26_PF.0 006.0001.002 8	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di or ... periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ... ora (E) [SAR26_PR.0034.0004.0003] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di pic ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0002.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0572800000000001 - Incidenza Manodopera 40.190	0,10000 1,00000 0,20000 0,22000 0,09000	75,75522 2,67149 32,07000 29,68000 25,17951	7,57552 2,67149 6,41400 6,52960 2,26616	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro			25,45677	
	Spese Generali 15.00000% * (25.45677) euro			3,81852	
	Sommano euro			29,27529	
	Utili Impresa 10% * (29.27529) euro			2,92753	
	T O T A L E euro / cad.			32,20282	
Nr. 35 SAR26_PF.0	Piantagione di arbusti a cespuglio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita ... ico a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
006.0001.0039	<p>rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³</p> <p>(E) [SAR26_PR.0034.0004.0007] Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed al ... cad.</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07058</p> <p>- Incidenza Manodopera 31.120</p>	<p>0,10000</p> <p>1,00000</p> <p>0,20000</p> <p>0,20000</p>	<p>34,98184</p> <p>15,51906</p> <p>32,07000</p> <p>29,68000</p>	<p>3,49818</p> <p>15,51906</p> <p>6,41400</p> <p>5,93600</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (31.36724) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (36.07233) euro</p> <p>T O T A L E euro / cad.</p>			<p>31,36724</p> <p>4,70509</p> <p>36,07233</p> <p>3,60723</p> <p>39,67956</p>	
Nr. 36 SAR26_PF.0	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole				
006.0001.0067	<p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0013.0018] MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in c ... ora</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11322</p> <p>- Incidenza Manodopera 4.580</p>	<p>0,01700</p> <p>0,21000</p> <p>1,00000</p> <p>0,11000</p>	<p>58,24084</p> <p>54,42759</p> <p>34,98184</p> <p>26,52000</p>	<p>0,99009</p> <p>11,42979</p> <p>34,98184</p> <p>2,91720</p>	<p>NL/AT</p> <p>NL/AT</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (50.31892) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (57.86676) euro</p> <p>T O T A L E euro / m³</p>			<p>50,31892</p> <p>7,54784</p> <p>57,86676</p> <p>5,78668</p> <p>63,65344</p>	
Nr. 37 SAR26_PF.0	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte				
006.0001.0090	<p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³</p> <p>(E) [SAR26_PR.0034.0007.0008] Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferr ... m²</p> <p>(E) [SAR26_PR.0034.0007.0009] Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35 ... cad.</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06919</p> <p>- Incidenza Manodopera 14.100</p>	<p>200,00000</p> <p>50,00000</p> <p>0,00800</p> <p>2,00000</p> <p>0,70000</p> <p>0,06000</p> <p>0,12000</p>	<p>0,01109</p> <p>0,01164</p> <p>131,24602</p> <p>5,81965</p> <p>13,96716</p> <p>32,07000</p> <p>29,68000</p>	<p>2,21800</p> <p>0,58200</p> <p>1,04997</p> <p>11,63930</p> <p>9,77701</p> <p>1,92420</p> <p>3,56160</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (30.75208) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (35.36489) euro</p>			<p>30,75208</p> <p>4,61281</p> <p>35,36489</p> <p>3,53649</p>	
	A R I P O R T A R E			38,90138	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
014.0003.0001	<p>pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 10 ... m²</p> <p>(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0568700000000001</p> <p>- Incidenza Manodopera 0.000</p>	1,00000	22,29000	22,29000	MAT/PR
		0,00500	596,62000	2,98310	MAT/PR
	Sommano euro			25,27310	
	Spese Generali 15.00000% * (25.27310) euro			3,79097	
	T O T A L E euro / m²			29,06407	
Nr. 43 SAR26_PF.0 014.0003.0003	<p>Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 10 ... m²</p> <p>(E) [SAR26_PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:20 ... kg</p> <p>(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0940099999999999</p> <p>- Incidenza Manodopera 17.540</p>	1,00000	22,29000	22,29000	MAT/PR
		8,00000	1,01000	8,08000	MAT/PR
		0,00500	596,62000	2,98310	MAT/PR
		0,15000	29,68000	4,45200	MDO/RU
		0,15000	26,52000	3,97800	MDO/RU
	Sommano euro			41,78310	
	Spese Generali 15.00000% * (41.78310) euro			6,26747	
	T O T A L E euro / m²			48,05057	
Nr. 44 SAR26_PF.0 014.0003.0006	<p>Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg</p> <p>(E) [SAR26_PR.0075.0004.0001] Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ... m²</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.005770000000000001</p> <p>- Incidenza Manodopera 8.980</p>	1,20000	1,13000	1,35600	MAT/PR
		1,00000	0,94000	0,94000	MAT/PR
		0,01000	26,52000	0,26520	MDO/RU
	Sommano euro			2,56120	
	Spese Generali 15.00000% * (2.56120) euro			0,38418	
	T O T A L E euro / m			2,94538	
Nr. 45 SAR26_PF.0 014.0004.0002	<p>Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora</p> <p>(E) [SAR26_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p>	1,00000	79,87886	79,87886	NL/AT
		0,50000	58,70641	29,35321	NL/AT
		8,50000	1,16393	9,89341	MAT/PR
		2,00000	32,07000	64,14000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			183,26548	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			183,26548	
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65813 - Incidenza Manodopera 51.540 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (292.50548) euro T O T A L E euro / cad.	1,00000 3,00000	29,68000 26,52000	29,68000 79,56000 292,50548 43,87582 336,38130	MDO/RU MDO/RU
Nr. 46 SAR26_PF.0 014.0004.000 7	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5888899999999999 - Incidenza Manodopera 6.870 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (261.72993) euro T O T A L E euro / cad.	7,10000 1,00000 0,25000 0,50000	1,16393 232,78603 29,68000 26,52000	8,26390 232,78603 7,42000 13,26000 261,72993 39,25949 300,98942	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 47 SAR26_PF.0 014.0004.000 8	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16855 - Incidenza Manodopera 76.960 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (74.91308) euro T O T A L E euro / cad.	7,40000 2,50000	1,16393 26,52000	8,61308 66,30000 74,91308 11,23696 86,15004	MAT/PR MDO/RU
Nr. 48 SAR26_PF.0 014.0005.000 3	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0075.0010.0001] Costo di ammortamento mensile di armadietti in metallo compl ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01728 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (7.68194) euro T O T A L E euro / cad. ----- ----- ----- ----- -----	1,00000	7,68194	7,68194 7,68194 1,15229 8,83423	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
Nr. 49 SAR26_PF.0 004.0001.000 3	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.419960000000001</p> <p>- Incidenza Manodopera 10.600</p>	<p>1,10000</p> <p>0,25000</p> <p>0,60000</p> <p>0,05000</p>	<p>146,93021</p> <p>29,68000</p> <p>26,52000</p> <p>33,91000</p>	<p>161,62323</p> <p>7,42000</p> <p>15,91200</p> <p>1,69550</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (186.65073) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (214.64834) euro</p> <p>T O T A L E euro / m³</p>			<p>186,65073</p> <p>27,99761</p> <p>214,64834</p> <p>21,46483</p> <p>236,11317</p>	
Nr. 50 SAR26_PF.0 009.0001.005 2	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0042.0002.0003] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per ... m</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00494000000000001</p> <p>- Incidenza Manodopera 19.610</p>	<p>0,00200</p> <p>1,00000</p> <p>0,00420</p> <p>0,01730</p>	<p>67,53012</p> <p>1,51529</p> <p>24,48000</p> <p>25,53000</p>	<p>0,13506</p> <p>1,51529</p> <p>0,10282</p> <p>0,44167</p>	<p>NL/AT</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (2.19484) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (2.52407) euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p>			<p>2,19484</p> <p>0,32923</p> <p>2,52407</p> <p>0,25241</p> <p>2,77648</p>	
Nr. 51 SAR26_PF.0 009.0006.002 3	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0042.0037.0003] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00632999999999998</p> <p>- Incidenza Manodopera 29.630</p>	<p>1,02000</p> <p>0,01700</p> <p>0,02500</p>	<p>1,72402</p> <p>24,48000</p> <p>25,53000</p>	<p>1,75850</p> <p>0,41616</p> <p>0,63825</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (2.81291) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (3.23485) euro</p>			<p>2,81291</p> <p>0,42194</p> <p>3,23485</p> <p>0,32349</p>	
	A R I P O R T A R E			3,55834	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,55834	
	T O T A L E euro / m			3,55834	
Nr. 52 SAR26_PF.0 009.0008.002 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... on foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0049.0002.0007] PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con fin ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.07514 - Incidenza Manodopera 44.650	0,50000 60,00000 60,00000 1,00000 3,00000 3,00000 3,00000 0,15000	92,33846 0,01164 0,01164 160,38294 32,07000 29,68000 26,52000 33,91000	46,16923 0,69840 0,69840 160,38294 96,21000 89,04000 79,56000 5,08650	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (477.84547) euro			477,84547 71,67682	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (549.52229) euro			549,52229 54,95223	
	T O T A L E euro / cad.			604,47452	
Nr. 53 SAR26_PF.0 009.0009.001 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 41W a 65W costituito da una struttura in pressofusione di alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a sup ... ne: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0049.0004.0019] Armatura stradale per illuminazione LED da 41W a 65W; esclus ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.73265 - Incidenza Manodopera 4.410	0,50000 50,00000 50,00000 1,00000 0,80000 0,80000	92,33846 0,01164 0,01164 350,00000 24,48000 29,27000	46,16923 0,58200 0,58200 350,00000 19,58400 23,41600	NL/AT MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (440.33323) euro			440,33323 66,04998	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (506.38321) euro			506,38321 50,63832	
	T O T A L E euro / cad.			557,02153	
Nr. 54 SAR26_PF.0 009.0009.002 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	40,00000	0,01164	0,46560	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			0,46560	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,46560	
	cad. (E) [SAR26_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [SAR26_RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora (A) [SAR26_SL.0039.0004.0001] ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h 55 ... di cui MDO/RU= 0.774%; MAT/PR= 76.054%; ATT/AT= 2.224%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.48952 - Incidenza Manodopera 25.470	40,00000 1,00000 5,00000 2,00000 1,00000	0,01164 24,48000 25,53000 29,27000 270,90216	0,46560 24,48000 127,65000 58,54000 270,90216	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (482.50336) euro			482,50336 72,37550	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (554.87886) euro			554,87886 55,48789	
	T O T A L E euro / cad.			610,36675	
Nr. 55 SAR26_SL.0 003.0001.000 1	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR26_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008 m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0858699999999999 - Incidenza Manodopera 0.000	0,05000 1,00000	153,77180 30,47730	7,68859 30,47730	NL/AT MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (38.16589) euro			38,16589 5,72488	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.89077) euro			43,89077 4,38908	
	T O T A L E euro / m³			48,27985	
Nr. 56 SAR26_SL.0 003.0001.000 7	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR26_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAMME; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0536600000000001 - Incidenza Manodopera 0.000	0,05000 1,00000	153,77180 16,16134	7,68859 16,16134	NL/AT MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (23.84993) euro			23,84993 3,57749	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.42742) euro			27,42742 2,74274	
	T O T A L E euro / m³			30,17016	
Nr. 57 SAR26_SL.0 003.0002.000 1	E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR26_PR.0002.0003.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0566500000000001 - Incidenza Manodopera 0.000	0,05000 1,00000	153,77180 17,49092	7,68859 17,49092	NL/AT MAT/PR
	Sommano euro			25,17951	
	A R I P O R T A R E			25,17951	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			25,17951	
	Spese Generali 15.00000% * (25.17951) euro			3,77693	
	Sommano euro			28,95644	
	Utili Impresa 10% * (28.95644) euro			2,89564	
	T O T A L E euro / m³			31,85208	
Nr. 58 SAR26_SL.0 003.0005.000 1	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0002.0007.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti; Con ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00034 - Incidenza Manodopera 4.120	0,00040 0,00010 1,00000 0,00030	73,03938 73,03938 0,10832 26,52000	0,02922 0,00730 0,10832 0,00796	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			0,15280	
	Spese Generali 15.00000% * (0.15280) euro			0,02292	
	Sommano euro			0,17572	
	Utili Impresa 10% * (0.17572) euro			0,01757	
	T O T A L E euro / kg			0,19329	
Nr. 59 SAR26_SL.0 004.0001.000 1	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - ... t (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5582399999999999 - Incidenza Manodopera 2.110	0,68750 0,12500 1,00000 0,25000	73,03938 73,03938 182,13065 26,52000	50,21457 9,12992 182,13065 6,63000	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			248,10514	
	Spese Generali 15.00000% * (248.10514) euro			37,21577	
	Sommano euro			285,32091	
	Utili Impresa 10% * (285.32091) euro			28,53209	
	T O T A L E euro / t			313,85300	
Nr. 60 SAR26_SL.0 004.0001.000 2	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0003.0001.0002] CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - ... t (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6628300000000001 - Incidenza Manodopera 1.780	0,68750 0,12500 1,00000 0,25000	73,03938 73,03938 228,61785 26,52000	50,21457 9,12992 228,61785 6,63000	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			294,59234	
	Spese Generali 15.00000% * (294.59234) euro			44,18885	
	A R I P O R T A R E			338,78119	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			338,78119	
	Sommano euro			338,78119	
	Utili Impresa 10% * (338.78119) euro			33,87812	
	T O T A L E euro / t			372,65931	
Nr. 61 SAR26_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR26_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR26_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO/RU= 2.112%; MAT/PR= 58.031%; ATT/AT= 18.908%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45476 - Incidenza Manodopera 16.020	0,66670 0,15000 1,00000 0,66670 0,66670 0,66670 0,02500 1,00000 0,40000	39,30758 1,17441 0,01164 29,68000 26,52000 33,91000 38,16589 248,10514	26,20636 0,17616 0,01164 19,78766 17,68088 0,84775 38,16589 99,24206	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU AN AN
	Sommano euro			202,11840	
	Spese Generali 15.00000% * (202.11840) euro			30,31776	
	Sommano euro			232,43616	
	Utili Impresa 10% * (232.43616) euro			23,24362	
	T O T A L E euro / m³			255,67978	
Nr. 62 SAR26_SL.0 006.0004.000 1	CHIODI (punte piane), misure varie E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230- ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0049299999999999 - Incidenza Manodopera 0.670	0,00030 0,00200 1,00000 0,00070	54,42759 54,42759 2,04930 26,52000	0,01633 0,10886 2,04930 0,01856	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			2,19305	
	Spese Generali 15.00000% * (2.19305) euro			0,32896	
	Sommano euro			2,52201	
	Utili Impresa 10% * (2.52201) euro			0,25220	
	T O T A L E euro / kg			2,77421	
Nr. 63 SAR26_SL.0 006.0009.000 1	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e ... piego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.	0,00030 0,00030 0,00020 1,00000	65,59024 65,59024 73,03938 0,01109	0,01968 0,01968 0,01461 0,01109	NL/AT NL/AT NL/AT MAT/PR
	A R I P O R T A R E			0,06506	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,06506	
	(E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	1,00000	0,01164	0,01164	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm; Conforme a UNI EN 1016 ... kg	0,35000	1,28776	0,45072	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:20 ... kg	0,35000	1,01000	0,35350	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg	0,35000	1,13000	0,39550	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,02860	32,07000	0,91720	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,05710	26,52000	1,51429	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00842				
	- Incidenza Manodopera 52.060				
	Sommano euro			3,73973	
	Spese Generali 15.00000% * (3.73973) euro			0,56096	
	Sommano euro			4,30069	
	Utili Impresa 10% * (4.30069) euro			0,43007	
	T O T A L E euro / kg			4,73076	
Nr. 64 SAR26_SL.0 007.0001.000 1	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	0,00030	48,36406	0,01451	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00170	54,42759	0,09253	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad.	0,00170	16,77168	0,02851	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Re ... kg	1,00000	7,91396	7,91396	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00070	26,52000	0,01856	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01815				
	- Incidenza Manodopera 0.180				
	Sommano euro			8,06807	
	Spese Generali 15.00000% * (8.06807) euro			1,21021	
	Sommano euro			9,27828	
	Utili Impresa 10% * (9.27828) euro			0,92783	
	T O T A L E euro / kg			10,20611	
Nr. 65 SAR26_SL.0 008.0001.000 1	TRAVI ABETE U.T. misure varie E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,10000	73,03938	7,30394	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,30000	73,03938	21,91181	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 3 ... m³	1,00000	427,24367	427,24367	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,40000	26,52000	10,60800	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.0509				
	- Incidenza Manodopera 1.800				
	Sommano euro			467,06742	
	Spese Generali 15.00000% * (467.06742) euro			70,06011	
	Sommano euro			537,12753	
	Utili Impresa 10% * (537.12753) euro			53,71275	
	T O T A L E euro / m³			590,84028	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 66 SAR26_SL.0 008.0001.000 2	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.43201 - Incidenza Manodopera 1.320	0,10000 0,30000 1,00000 0,40000	73,03938 73,03938 596,62000 26,52000	7,30394 21,91181 596,62000 10,60800	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (636.44375) euro			636,44375 95,46656	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (731.91031) euro			731,91031 73,19103	
	T O T A L E euro / m³			805,10134	
Nr. 67 SAR26_SL.0 010.0001.000 4	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0010.0001.0004] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20274 - Incidenza Manodopera 3.100	0,45000 0,06670 1,00000 0,13330	73,03938 73,03938 48,83191 26,52000	32,86772 4,87173 48,83191 3,53512	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (90.10648) euro			90,10648 13,51597	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (103.62245) euro			103,62245 10,36225	
	T O T A L E euro / cad.			113,98470	
Nr. 68 SAR26_SL.0 010.0002.001 1	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR26_PR.0010.0003.0011] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03364 - Incidenza Manodopera 2.550	0,02730 0,00910 1,00000 0,01820	73,03938 73,03938 11,80873 26,52000	1,99398 0,66466 11,80873 0,48266	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (14.95003) euro			14,95003 2,24250	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.19253) euro			17,19253 1,71925	
	T O T A L E euro / m			18,91178	
Nr. 69 SAR26_SL.0	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
012.0001.0001	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00150	73,03938	0,10956	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00050	73,03938	0,03652	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... kg	1,00000	2,39520	2,39520	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00100	26,52000	0,02652	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00578				
	- Incidenza Manodopera 0.820				
	Sommano euro			2,56780	
	Spese Generali 15.00000% * (2.56780) euro			0,38517	
	Sommano euro			2,95297	
	Utili Impresa 10% * (2.95297) euro			0,29530	
	T O T A L E euro / kg			3,24827	
Nr. 70 SAR26_SL.0	GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015				
014.0001.0003	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00030	56,02384	0,01681	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	0,00150	56,02384	0,08404	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in ... m²	1,00000	2,90428	2,90428	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00050	26,52000	0,01326	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00679				
	- Incidenza Manodopera 0.350				
	Sommano euro			3,01839	
	Spese Generali 15.00000% * (3.01839) euro			0,45276	
	Sommano euro			3,47115	
	Utili Impresa 10% * (3.47115) euro			0,34712	
	T O T A L E euro / m²			3,81827	
Nr. 71 SAR26_SL.0	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.				
018.0001.0004	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00380	67,53012	0,25661	NL/AT
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00250	67,53012	0,16883	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.	0,03000	1,16393	0,03492	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0019.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m	1,00000	12,26069	12,26069	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,00500	26,52000	0,13260	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02892				
	- Incidenza Manodopera 0.820				
	Sommano euro			12,85365	
	Spese Generali 15.00000% * (12.85365) euro			1,92805	
	Sommano euro			14,78170	
	Utili Impresa 10% * (14.78170) euro			1,47817	
	T O T A L E euro / m			16,25987	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 72 SAR26_SL.0 018.0001.000 5	<p>TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0019.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04397</p> <p>- Incidenza Manodopera 0.720</p>	<p>0,00330</p> <p>0,00500</p> <p>0,05000</p> <p>1,00000</p> <p>0,00670</p>	<p>67,53012</p> <p>67,53012</p> <p>1,16393</p> <p>18,74724</p> <p>26,52000</p>	<p>0,22285</p> <p>0,33765</p> <p>0,05820</p> <p>18,74724</p> <p>0,17768</p>	<p>NL/AT</p> <p>NL/AT</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (19.54362) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (22.47516) euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p>			<p>19,54362</p> <p>2,93154</p> <p>22,47516</p> <p>2,24752</p> <p>24,72268</p>	
Nr. 73 SAR26_SL.0 018.0001.001 1	<p>TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0019.0001.0011] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... m</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0370699999999999</p> <p>- Incidenza Manodopera 0.850</p>	<p>0,00500</p> <p>0,00330</p> <p>5,00000</p> <p>1,00000</p> <p>0,00670</p>	<p>67,53012</p> <p>67,53012</p> <p>1,16393</p> <p>9,91653</p> <p>26,52000</p>	<p>0,33765</p> <p>0,22285</p> <p>5,81965</p> <p>9,91653</p> <p>0,17768</p>	<p>NL/AT</p> <p>NL/AT</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00000% * (16.47436) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (18.94551) euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p>			<p>16,47436</p> <p>2,47115</p> <p>18,94551</p> <p>1,89455</p> <p>20,84006</p>	
Nr. 74 SAR26_SL.0 031.0001.001 1	<p>DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... 1</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cad.</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... %/ora</p> <p>(E) [SAR26_PR.0001.0013.0045] DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducent ... ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p>	<p>28,80000</p> <p>2,89000</p> <p>1,81000</p> <p>1,48000</p> <p>1,00000</p> <p>0,05000</p> <p>0,05000</p>	<p>1,49257</p> <p>1,16393</p> <p>1,16393</p> <p>1,16393</p> <p>49,19545</p> <p>32,07000</p> <p>29,68000</p>	<p>42,98602</p> <p>3,36376</p> <p>2,10671</p> <p>1,72262</p> <p>49,19545</p> <p>1,60350</p> <p>1,48400</p>	<p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MAT/PR</p> <p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p>
	A R I P O R T A R E			102,46206	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			102,46206	
	(E) [SAR26_RU.0001.0002.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30816 - Incidenza Manodopera 21.690	1,00000	34,50000	34,50000	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (136.96206) euro			136,96206 20,54431	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (157.50637) euro			157,50637 15,75064	
	T O T A L E euro / ora			173,25701	
Nr. 75 SAR26_SL.0 035.0006.000 1	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0039.0005.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... cm/m² (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00325 - Incidenza Manodopera 2.760	0,00100 0,00190 1,00000 0,00190	61,72155 61,72155 1,21310 26,52000	0,06172 0,11727 1,21310 0,05039	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.44248) euro			1,44248 0,21637	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.65885) euro			1,65885 0,16589	
	T O T A L E euro / cm/m²			1,82474	
Nr. 76 SAR26_SL.0 039.0004.000 1	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a piè d'opera. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0006] CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA cad. (E) [SAR26_sl.0039.0004.0001] ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 5 ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.01342 - Incidenza Manodopera 0.470	0,10000 0,04000 15,49000 1,00000 0,10000	54,42759 54,42759 0,01164 260,45000 26,52000	5,44276 2,17710 0,18030 260,45000 2,65200	NL/AT NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (270.90216) euro			270,90216 40,63532	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (311.53748) euro			311,53748 31,15375	
	T O T A L E euro / cad.			342,69123	
	----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 77 NPU_001	Fornitura pie d'opera di elementi in calcestruzzo vibrocompresso denominati "MURI FIORITI", di colore Senape, aventi dimensioni nominali pari a 45 x 50 x 16-19,2 cm (B x L x H), at ... a gravità, autobloccante, drenante, alveolare e vegetale (biocompatibile), con eventuale funzione di barriera acustica. euro / cadauno			11,07532	---
Nr. 78 NPU_002	Fornitura a piè d'opera di pozzetto rettangolare di grandi dimensioni modello Jumbo (o equivalente), per l'alloggiamento di gruppi collettori ed elettrovalvole di comando (fino a 4 ... plicabile certificato non inferiore a 1.000 kg (secondo norma UNI EN 124) o conforme a carichi di punta fino a 2.000 kg. euro / cadauno			52,15000	---
Nr. 79 NPU_003	Fornitura a pie d'opera di Filtri a Y Rain Bird in polipropilene di grande portata con cartuccia filtrante a rete Inox - Facile smontaggio della cartuccia interna per una rapida pu ... le in acciaio inossidabile 120 Mesh (130 Micron) - Uscita con attacco maschio per spurgo - Pressione max esercizio 8 bar euro / cadauno			64,79000	---
Nr. 80 NPU_004	Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: registrabile tramite una vite posta sul corpo del regolatore. Doppio modello da 1" F euro / cadauno			106,17000	---
Nr. 81 NPU_005	Fornitura a pie d'opera COLLETTORI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE Cat. predisposto l'installazione di elettrovalvole da 1" senza l'uso di attrezzi e nastro sigillante. Realizz ... di installazione all'interno di pozzetti o locali tecnici. Collettore con raccordi radiali con 4 rubinetti a sfera 1". euro / cadauno			89,89000	---
Nr. 82 NPU_006	Fornitura a piè d'opera di elettrovalvole RPE, con regolatore di flusso, sono progettate per l'irrigazione professionale. Sono adatte sia per l'impiego su ampi spazi come terreni a ... acciaio. Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA euro / cadauno			40,13000	---
Nr. 83 NPU_007	Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 1,6, 2,0 e 4,0 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 40, 50 e 60 cm - Portata costante ... a richiesta anche spaziature da 20 a 150 cm e gocciolatori con portata da 2 l/h sia per ala gocciolante diametro 16 mm. euro / m			0,55000	---
Nr. 84 NPU_008	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16 e 20mm - colore nero con rinforzo superiore per utilizzo del martello. euro / cadauno			0,06500	---
Nr. 85 NPU_009	Fornitura a piè d'opera di Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth, funzione ECO MODE che consente fino ad altri 2 anni in più di auto ... Water budget mensile da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Alimentazione: 1 batteria 9V euro / cadauno			220,48000	---
Nr. 86 NPU_010	Fornitura a piè d'opera di Cisterna prefabbricata monolitica a base rettangolare costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato NPU_010 con cemento tipo II/A-LL 42,5R, ... i elementi saranno prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015. euro / cadauno			1'900,00000	MAT/PR
Nr. 87 NPU_011	Fornitura a piè d'opera di barriera stradale automatica elettromeccanica a marchio Nice modello M5BAR (equivalente) per aste fino a 5 metri, ideale per un uso intensivo (circa 350 ... sicurezza (fotocellule, coste, lampeggiante LED), i sistemi di comando (radiocomandi, spire magnetiche / loop detector) euro / cadauno			2'008,40840	---
Nr. 88 NPU_013	Fornitura a piè d'opera di motoriduttore elettromeccanico reversibile per l'automazione di cancelli scorrevoli con peso complessivo fino NPU_013 a 800 kg, tipo Nice serie Robus 800 ... • Coppia di fotocellule su colonnina in metallo • cremagliera in nylon completa di fissaggi alla struttura del cancello euro / cadauno			950,00000	MAT/PR
Nr. 89 NPU_014	Fornitura a piè d'opera di fontana a colonna da giardino in acciaio inox con doppio rubinetto e staffa portapompa, completa di piastra di fissaggio a terra, colonna inox da 105 mm, Connettore da 1/2", per installazione in esterno (H86 cm) euro / cadauno			175,00000	MAT/PR
Nr. 90 NPU_015	Fornitura di scolmatore monoblocco parallelepipedo per acque di prima pioggia costruito in calcestruzzo armato ad alta resistenza, con copertura di tipo carrabile, completo passo d'uomo, munito nel suo interno di soglia con stramazzo tipo "Cipolletti", dimensionato per superficie scolante di 1000 mq euro / cadauno			950,00000	MAT/PR
Nr. 91	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbricato monolitico per il sostegno di pali				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NPU_016	per illuminazione pubblica, realizzato in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.) ad ... n calcestruzzo pedonabile). Esclusi unicamente lo scavo nei volumi maggiori, le condutture principali e i cavi elettrici euro / cadauno			245,00000	MAT/PR
Nr. 92 SAR26_AT.0 001.0001.000 5	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			153,77180	NL/AT
Nr. 93 SAR26_AT.0 001.0002.000 2	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t euro / ora			79,87886	NL/AT
Nr. 94 SAR26_AT.0 002.0003.000 1	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro / ora			58,70641	NL/AT
Nr. 95 SAR26_AT.0 002.0016.000 2	MARTELLO PERFORATORE euro / ora			39,90618	NL/AT
Nr. 96 SAR26_AT.0 004.0001.000 6	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / ora			39,30758	NL/AT
Nr. 97 SAR26_AT.0 004.0001.000 7	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i consumi, gli oneri di manutenzione potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 euro / ora			11,40651	NL/AT
Nr. 98 SAR26_AT.0 004.0008.000 3	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, compresi i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 euro / ora			2,57173	NL/AT
Nr. 99 SAR26_AT.0 005.0001.000 2	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro / ora			3,04839	NL/AT
Nr. 100 SAR26_AT.0 005.0001.000 3	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro / ora			3,64698	NL/AT
Nr. 101 SAR26_AT.0 005.0001.001 1	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP euro / ora			125,40516	NL/AT
Nr. 102 SAR26_AT.0 005.0001.001 2	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti euro / ora			46,44636	NL/AT
Nr. 103 SAR26_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			48,36406	NL/AT
Nr. 104 SAR26_AT.0 005.0003.000 2	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro / ora			54,48302	NL/AT
Nr. 105 SAR26_AT.0 005.0003.000 5	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			92,33846	NL/AT
Nr. 106 SAR26_AT.0 005.0013.000 1	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li euro / ora			75,75522	NL/AT
Nr. 107 SAR26_AT.0 005.0013.000 2	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li euro / ora			85,44356	NL/AT
Nr. 108	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
SAR26_AT.0 005.0013.000 3	carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li euro / ora			97,08286	NL/AT
Nr. 109 SAR26_AT.0 005.0013.000 4	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li euro / ora			108,44504	NL/AT
Nr. 110 SAR26_AT.0 005.0013.000 5	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li euro / ora			117,19113	NL/AT
Nr. 111 SAR26_AT.0 005.0013.000 7	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050 euro / ora			97,19371	NL/AT
Nr. 112 SAR26_AT.0 005.0013.001 0	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, ... brificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 285) peso 300 q.li, ripper monodente H m 1,10 euro / ora			184,37762	NL/AT
Nr. 113 SAR26_AT.0 005.0013.001 2	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc euro / ora			76,95241	NL/AT
Nr. 114 SAR26_AT.0 005.0013.001 3	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc euro / ora			84,63435	NL/AT
Nr. 115 SAR26_AT.0 005.0013.001 4	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc euro / ora			105,58509	NL/AT
Nr. 116 SAR26_AT.0 005.0013.001 8	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 25 q.li euro / ora			58,24084	NL/AT
Nr. 117 SAR26_AT.0 005.0015.000 1	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 euro / ora			52,15515	NL/AT
Nr. 118 SAR26_AT.0 005.0015.000 4	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 euro / ora			77,65077	NL/AT
Nr. 119 SAR26_AT.0 005.0015.000 7	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / ora			86,21951	NL/AT
Nr. 120 SAR26_AT.0 005.0016.000 1	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			54,42759	NL/AT
Nr. 121 SAR26_AT.0 005.0016.000 2	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			61,72155	NL/AT
Nr. 122 SAR26_AT.0 005.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			67,53012	NL/AT
Nr. 123 SAR26_AT.0 005.0016.000 5	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			102,20415	NL/AT
Nr. 124 SAR26_AT.0 005.0016.000 6	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			56,02384	NL/AT
Nr. 125	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_AT.0 005.0016.000 7	carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			65,59024	NL/AT
Nr. 126 SAR26_AT.0 005.0016.000 8	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			73,03938	NL/AT
Nr. 127 SAR26_AT.0 005.0016.001 1	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro / ora			70,14619	NL/AT
Nr. 128 SAR26_PR.0 001.0001.000 1	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,17441	MAT/PR
Nr. 129 SAR26_PR.0 001.0001.000 2	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte euro / m³			24,62023	MAT/PR
Nr. 130 SAR26_PR.0 001.0002.000 1	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / l			1,49257	MAT/PR
Nr. 131 SAR26_PR.0 001.0005.001 3	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,81719	MAT/PR
Nr. 132 SAR26_PR.0 001.0005.002 4	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, con ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t			297,47285	MAT/PR
Nr. 133 SAR26_PR.0 001.0006.000 3	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad.			16,77168	MAT/PR
Nr. 134 SAR26_PR.0 001.0008.000 2	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 135 SAR26_PR.0 001.0009.000 2	RICAMBI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 136 SAR26_PR.0 001.0009.000 3	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc. euro / %/ora			1,16393	MAT/PR
Nr. 137 SAR26_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01109	MAT/PR
Nr. 138 SAR26_PR.0 001.0011.000 6	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 139 SAR26_PR.0 001.0011.000 8	ONERI VARI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 140 SAR26_PR.0 001.0012.000 1	IMBALLAGGI VARI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 141 SAR26_PR.0 001.0013.004 5	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 euro / ora			49,19545	MAT/PR
Nr. 142	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
SAR26_PR.0 001.0014.000 1	euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 143 SAR26_PR.0 001.0014.000 3	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			0,01164	MAT/PR
Nr. 144 SAR26_PR.0 001.0014.000 4	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 145 SAR26_PR.0 002.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ; Conforme a UNI EN 12620:2008 euro / m³			30,47730	MAT/PR
Nr. 146 SAR26_PR.0 002.0002.000 5	TOUT VENANT 0/70 ; Conforme a UNI EN 13242:2008 euro / m³			25,27357	MAT/PR
Nr. 147 SAR26_PR.0 002.0003.000 1	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			17,49092	MAT/PR
Nr. 148 SAR26_PR.0 002.0003.000 2	TERRA VEGETALE VAGLIATA; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			34,98184	MAT/PR
Nr. 149 SAR26_PR.0 002.0006.000 1	CIOTTOLAME-PIETrame; Conforme a D.P.R. 120/2017 euro / m³			16,16134	MAT/PR
Nr. 150 SAR26_PR.0 002.0007.000 1	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti; Conforme a UNI 10966:2020 euro / kg			0,10832	MAT/PR
Nr. 151 SAR26_PR.0 003.0001.000 1	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1 euro / t			182,13065	MAT/PR
Nr. 152 SAR26_PR.0 003.0001.000 2	CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets; Conforme a UNI EN 197 - 1 euro / t			228,61785	MAT/PR
Nr. 153 SAR26_PR.0 005.0001.000 2	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... caratteristica RCK pari a 10 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			131,24602	MAT/PR
Nr. 154 SAR26_PR.0 005.0001.000 3	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			146,93021	MAT/PR
Nr. 155 SAR26_PR.0 005.0001.000 4	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			152,02445	MAT/PR
Nr. 156 SAR26_PR.0 005.0002.000 4	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			169,99443	MAT/PR
Nr. 157 SAR26_PR.0 005.0002.000 6	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 37 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			183,57079	MAT/PR
Nr. 158	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE euro / m³				
	A RIPIORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0 005.0002.001 5	STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... za caratteristica RCK pari a 40 N/mm² e classe di esposizione XC4 - XA2 norma UNI EN 206:2021; Conforme a UNI 11104:2025 euro / m³			189,58118	MAT/PR
Nr. 159 SAR26_PR.0 005.0006.000 3	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato euro / m³			13,78562	MAT/PR
Nr. 160 SAR26_PR.0 005.0007.000 1	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo euro / a corpo			212,10314	MAT/PR
Nr. 161 SAR26_PR.0 006.0001.000 4	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 euro / kg			1,20792	MAT/PR
Nr. 162 SAR26_PR.0 006.0003.000 3	LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm; Conforme a UNI EN 10169:2022 euro / kg			1,28776	MAT/PR
Nr. 163 SAR26_PR.0 006.0003.000 6	LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI EN 1090:2018, preverniciata su linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri, con spessore del film secco di vernice pari a 253 all'esterno, con all'interno applicato un primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm. euro / m²			22,29000	MAT/PR
Nr. 164 SAR26_PR.0 006.0004.000 1	FERRO SCATOLATO spessore 15/10; Conforme a UNI EN 10219-1:2006 euro / kg			1,01000	MAT/PR
Nr. 165 SAR26_PR.0 006.0005.000 2	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-2:2017 euro / kg			2,35166	MAT/PR
Nr. 166 SAR26_PR.0 006.0005.000 4	CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230-1:2002 euro / kg			2,04930	MAT/PR
Nr. 167 SAR26_PR.0 006.0006.000 2	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10 euro / kg			1,13000	MAT/PR
Nr. 168 SAR26_PR.0 007.0001.000 1	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno; Conforme a Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH euro / kg			7,91396	MAT/PR
Nr. 169 SAR26_PR.0 008.0001.000 1	TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			427,24367	MAT/PR
Nr. 170 SAR26_PR.0 008.0001.000 2	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			596,62000	MAT/PR
Nr. 171 SAR26_PR.0 010.0001.000 4	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60; Conforme a UNI EN 1917:2004 euro / cad.			48,83191	MAT/PR
Nr. 172 SAR26_PR.0 010.0002.000 4	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/6; Conforme a UNI EN 124:2015 euro / cad.			21,51213	MAT/PR
Nr. 173 SAR26_PR.0 010.0003.001 1	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25; Conforme a UNI EN 1340:2004 euro / m			11,80873	MAT/PR
Nr. 174 SAR26_PR.0 011.0008.001 2	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600 euro / cad.			158,65219	MAT/PR
Nr. 175	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60; Conforme a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0 012.0001.000 1	UNI EN 13948:2007 euro / kg			2,39520	MAT/PR
Nr. 176 SAR26_PR.0 014.0001.000 3	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 euro / m²			2,90428	MAT/PR
Nr. 177 SAR26_PR.0 019.0001.000 4	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. euro / m			12,26069	MAT/PR
Nr. 178 SAR26_PR.0 019.0001.000 5	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml. euro / m			18,74724	MAT/PR
Nr. 179 SAR26_PR.0 019.0001.001 1	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml. euro / m			9,91653	MAT/PR
Nr. 180 SAR26_PR.0 021.0001.000 3	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di gi ... to terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 32 x 3,0 euro / m			1,60734	MAT/PR
Nr. 181 SAR26_PR.0 034.0004.000 3	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni euro / cad.			2,67149	MAT/PR
Nr. 182 SAR26_PR.0 034.0004.000 7	Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40. euro / cad.			15,51906	MAT/PR
Nr. 183 SAR26_PR.0 034.0007.000 8	Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm; Conforme a UNI EN ISO 16120-1:2017 euro / m²			5,81965	MAT/PR
Nr. 184 SAR26_PR.0 034.0007.000 9	Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25 zincati a caldo; Conforme a UNI EN 10025-1:2005 euro / cad.			13,96716	MAT/PR
Nr. 185 SAR26_PR.0 039.0005.000 1	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai ; Conforme a UNI EN 13163:2017 euro / cm/m²			1,21310	MAT/PR
Nr. 186 SAR26_PR.0 042.0002.000 3	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo s ... 50N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera; Conforme a EN 61386 euro / m			1,51529	MAT/PR
Nr. 187 SAR26_PR.0 042.0037.000 3	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m			1,72402	MAT/PR
Nr. 188 SAR26_PR.0 049.0002.000 7	PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con finestra di ispezione, con morsetti asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto ... cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura; Conforme a UNI EN 40; UNI 11248 euro / cad.			160,38294	MAT/PR
Nr. 189 SAR26_PR.0 049.0004.001 9	Armatura stradale per illuminazione LED da 41W a 65W; escluso il palo di sostegno. Armatura realizzata in alluminio pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato a polveri. Gruppo ottico ... protezione elettrica IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie esposta in pianta 0,11 mq; Conforme a UNI EN 40; UNI 11248 euro / cad.			350,00000	MAT/PR
Nr. 190	Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per palo di illuminazione, classe di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PR.0 049.0015.001 0	esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. euro / cad.			195,00000	MAT/PR
Nr. 191 SAR26_PR.0 075.0004.000 1	Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio euro / m²			0,94000	MAT/PR
Nr. 192 SAR26_PR.0 075.0009.000 1	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato ... per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box; Conforme a UNI EN 16194:2023 euro / cad.			232,78603	MAT/PR
Nr. 193 SAR26_PR.0 075.0010.000 1	Costo di ammortamento mensile di armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con ilD.Lgs 626/94 succ. mod.ii. armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 euro / cad.			7,68194	MAT/PR
Nr. 194 SAR26_PR.0 079.0001.000 6	Barriera stradale di sicurezza classe H2 B.P; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / m			94,05808	MAT/PR
Nr. 195 SAR26_PR.0 079.0001.002 1	Dispositivi rifrangenti; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / cad.			2,06042	MAT/PR
Nr. 196 SAR26_PR.0 079.0001.002 2	Elementi di collegamento con barriere di classe o tipologia diverse; Conforme a UNI EN 1317-3:2010 euro / cad.			50,83604	MAT/PR
Nr. 197 SAR26_RU. 0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			32,07000	MDO/RU
Nr. 198 SAR26_RU. 0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,68000	MDO/RU
Nr. 199 SAR26_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,52000	MDO/RU
Nr. 200 SAR26_RU. 0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,91000	MDO/RU
Nr. 201 SAR26_RU. 0001.0002.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) euro / ora			34,50000	MDO/RU
Nr. 202 SAR26_RU. 0001.0002.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) euro / ora			32,78000	MDO/RU
Nr. 203 SAR26_RU. 0001.0002.00 03	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) euro / ora			30,59000	MDO/RU
Nr. 204 SAR26_RU. 0001.0002.00 04	CAPO SQUADRA (in sotterraneo) euro / ora			37,51000	MDO/RU
Nr. 205 SAR26_RU. 0001.0003.00 02	Operaio metalmeccanico impiantista D2 euro / ora			24,48000	MDO/RU
Nr. 206 SAR26_RU. 0001.0003.00 04	Operaio metalmeccanico impiantista C2 euro / ora			25,53000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

