

LIVELLO
Progetto Esecutivo

TITOLO del PROGETTO
Interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo di Baragge

TAVOLA	DESCRIZIONE
F	Computo dei costi sulla sicurezza
REVISIONE:	

IL PROGETTISTA	IL SINDACO
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	Francesco Giuseppe MANNA



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo €
1. SICUREZZA					
1 SAR24_PF.0014.0 003.0007(1) (M)	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costi ... li elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad.	1,37	100,00	137,00
2 SAR24_PF.0014.0 003.0005(1) (M)	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, ... teriale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato	m²	18,63	128,00	2.384,64
3 SAR24_PF.0014.0 009.0003(1) (M)	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzati ... ndo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte	m²	25,00	284,40	7.110,00
4 SAR24_PF.0014.0 009.0004(1) (M)	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.	m²	4,65	284,40	1.322,46
5 SAR24_PF.0014.0 002.0021(1) (M)	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig ... o occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	m	0,54	400,00	216,00
6 SAR24_PF.0014.0 001.0033(1) (M)	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di pian ... igenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	cad.	114,86	1,00	114,86
7 SAR24_PF.0014.0 001.0032(1) (M)	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di pian ... e norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m	cad.	68,03	1,00	68,03
8 SAR24_AT.0005.0 003.0005(1) (M)	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	114,63	30,00	3.438,90
9 SAR24_PF.0014.0 004.0007(1) (M)	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in ... tta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.	cad.	294,35	1,00	294,35
10 SAR24_PF.0014.0 004.0008(1) (M)	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in ... organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	cad.	81,29	2,00	162,58
TOTALE SICUREZZA					15.248,82
Data, 08/10/2024					
Il Tecnico					