



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA SASSARI - OLBIA TEMPIO

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. LISCIA CULUMBA. II° INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Dott. Arch Giovanni TIVEDDU

Dott. Ing. Roberto CRISTIANI

RAPPORTO:

DATA: DIC 2024

AGG:

TAVOLA

F

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 OS_001	ONERI DELLA SICUREZZA COME DA COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA SOMMANO a corpo	0,00	3 '724,26	0,00	0,00	
2 SAR24_PF.00 01.0002.000 2	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. SOMMANO m³	902,76	7,14	6 '445,71	478,47	7,423
3 SAR24_PF.00 01.0002.000 8	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. SOMMANO m³	902,08	3,60	3 '247,49	0,00	
4 SAR24_PF.00 01.0002.003 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq SOMMANO m³	26,00	30,05	781,30	134,42	17,205
5 SAR24_PF.00 01.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere SOMMANO m³	20,00	9,79	195,80	18,60	9,499
6 SAR24_PF.00 01.0002.008 1	Fornitura e posa della massiciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SOMMANO m³	848,61	27,97	23 '735,62	475,22	2,002
7 SAR24_PF.00 01.0003.000 3	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO m³	48,40	313,81	15 '188,40	156,82	1,032
8 SAR24_PF.00 01.0003.001 5	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. SOMMANO m³	20,08	331,52	6 '656,92	94,18	1,415
9	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO					
	A R I P O R T A R E			56 '251,24	1 '357,71	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			56 ' 251,24	1 ' 357,71	
SAR24_PF.00 01.0003.006 1	allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... ivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida SOMMANO m	1 ' 266,32	31,94	40 ' 446,25	12 ' 308,62	30,432
10 SAR24_PF.00 09.0001.005 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. SOMMANO m	100,00	2,67	267,00	50,00	18,727
11 SAR24_PF.00 09.0006.002 2	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq SOMMANO m	5 ' 280,00	3,21	16 ' 948,80	5 ' 227,20	30,841
12 SAR24_PF.00 09.0008.006 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... usibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,2m, h int. 0,8m spessore 3,6 mm. SOMMANO cad.	45,00	930,15	41 ' 856,75	13 ' 238,55	31,628
13 SAR24_PF.00 09.0008.011 4	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MPa, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. SOMMANO cad.	5,00	571,44	2 ' 857,20	101,35	3,547
14 SAR24_PF.PA 09.0009.001 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo disano armatura stradale minitelvio 3275 UNI EN ISO 9227:2017 costituito da telaio inferi ... Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. SOMMANO cad.	45,00	767,56	34 ' 540,20	1 ' 820,25	5,270
15 SAR24_PF.PA L01.0032.000 2	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... ezza di 3 cma ed altezza 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 10 mq di superficie. Per uno spessore finito di 15cm SOMMANO m²	638,98	57,70	36 ' 869,15	5 ' 367,43	14,558
16 SAR24_PF.PA L01.0032.000 3	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... za 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 4 mq di superficie. Per uno spessore della pavimentazione finita di 10cm					
	A R I P O R T A R E			230 ' 036,59	39 ' 471,11	

COMMITTENTE: OOMUNE DI PALAU

COMMITTENTE: OOMUNE DI PALAU [COMP_esecutvo.dcf (C:\personali\lavori pubblici\Palau Pip\ESECUTIVO DICEMBRE 2024\)\ v.1,