



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA SASSARI - OLBIA TEMPIO

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. LISCIA CULUMBA. II° INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Dott. Arch Giovanni TIVEDDU

Dott. Ing. Roberto CRISTIANI

RAPPORTO:

DATA: DIC 2024

AGG:

TAVOLA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SAR24_PF.0 001.0002.000 2	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. preparazione zona per completamento stadale pavimentazione presso l'ecocentro SUP A1 preparazione zona per completamento pavimentazione strdale presso l'ecocentro SUP A2 preparazione zona realizzazione pavimentazione parcheggi e marciapiedi presso l'ecocentro SUP A3 preparazione zona realizzazione pavimentazione per parcheggi e marciapiedi presso l'ecocentro SUP A4	657,00			0,420	275,94		
		51,00			0,420	21,42		
		190,00			0,420	79,80		
		206,00			0,420	86,52		
	SOMMANO m³					463,68	7,14	3'310,68
2 SAR24_PF.0 001.0002.000 8	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. trasporto a rilevato all'interno dell'area di cantiere come da voce di scavo					463,00		
	SOMMANO m³					463,00	3,60	1'666,80
3 SAR24_PF.0 001.0002.008 1	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento preparazione zona per completamento stadale pavimentazione presso l'ecocentro SUP A1 preparazione zona per completamento pavimentazione strdale presso l'ecocentro SUP A2 preparazione zona realizzazione pavimentazione parcheggi e marciapiedi presso l'ecocentro SUP A3 preparazione zona realizzazione pavimentazione per parcheggi e marciapiedi presso l'ecocentro SUP A4 per maggior spessore sotto il marciapiede zona A1 * (par.ug.=32+12+28) per maggior spessore sotto il marciapiede zona A1 per maggior spessore sotto il marciapiede zona A3 * (par.ug.=30+45+26) per maggior spessore sotto il marciapiede zona A4 * (par.ug.=30+22+14)	657,00			0,300	197,10		
		51,00			0,300	15,30		
		190,00			0,300	57,00		
		206,00			0,300	61,80		
		72,00			0,150	10,80		
		31,00			0,150	4,65		
		101,00			0,150	15,15		
		66,00			0,150	9,90		
	SOMMANO m³					371,70	27,97	10'396,45
4 SAR24_PF.0 001.0003.000 3	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. preparazione zona per completamento stadale pavimentazione presso l'ecocentro SUP A1	657,00			0,080	52,56		
	A R I P O R T A R E					52,56		15'373,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,56		15'373,93
5 SAR24_P.F.P AL01.0032.0 002	preparazione zona per completamento pavimentazione strdale presso l'ecocentro SUP A2 a detrarre le superfici di marciapiedi *(par.ug.=32+ 12+28)	51,00			0,080	4,08		
	a detrarre le superfici di marciapiedi	72,00			0,080	-5,76		
		31,00			0,080	-2,48		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					56,64 -8,24		
	SOMMANO m³					48,40	313,81	15'188,40
6 SAR24_P.F.P 001.0003.006 1	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... ezza di 3 cma ed altezza 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 10 mq di superficie. Per uno spessore finito di 15cm per le superfici di parcheggio zona A3 *(par.ug.=190-30-45-26) zona A4 *(par.ug.=206-30-22-14)	89,00 140,00				89,00 140,00		
	SOMMANO m²					229,00	57,70	13'213,30
	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... ivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida							
	cordona marciapiede zona A1 *(lung.=26,4+12+39) cordona marciapiede zona A2 cordona marciapiede zona A3 *(lung.=10,2+22+ 5,7) cordona marciapiede zona A4 *(lung.=10,00+ 22,66+72)		77,40 56,31 37,90 104,66			77,40 56,31 37,90 104,66		
	SOMMANO m					276,27	31,94	8'824,06
7 SAR24_P.F.P AL01.0032.0 003	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... za 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 4 mq di superficie. Per uno spessore della pavimentazione finita di 10cm formazione marciapiedi per maggior spessore sotto il marciapiede zona A1 * (par.ug.=32+12+28) per maggior spessore sotto il marciapiede zona A1 per maggior spessore sotto il marciapiede zona A3 * (par.ug.=30+45+26) per maggior spessore sotto il marciapiede zona A4 * (par.ug.=30+22+14)	72,00 101,00 66,00				72,00 31,00 101,00 66,00		
	SOMMANO m²					270,00	47,98	12'954,60
	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7,							
	A R I P O R T A R E							65'554,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'554,29
	compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.							
	preparazione zona per completamento stadale	657,00			0,040	26,28		
	pavimentazione presso l'ecocentro SUP A1							
	preparazione zona per completamento	51,00			0,040	2,04		
	pavimentazione strdale presso l'ecocentro SUP A2							
	a detrarre le superfici di marciapiedi *(par.ug.=32+12+28)	72,00			0,080	-5,76		
	a detrarre le superfici di marciapiedi	31,00			0,080	-2,48		
	Sommano positivi m³					28,32		
	Sommano negativi m³					-8,24		
	SOMMANO m³					20,08	331,52	6'656,92
9	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.							
SAR24_PF.0	Parchieghi e marciapiede zona B1	261,00			0,420	109,62		
001.0002.000	Parchieghi e marciapiede zona B2	125,00			0,420	52,50		
2	marciapiede zona B3	92,00			0,150	13,80		
	marciapiede zona B4	102,00			0,150	15,30		
	marciapiede zona B5	36,00			0,150	5,40		
	parchieghi e marciapiede marciapiede zona B6	218,00			0,420	91,56		
	marciapiede marciapiede zona B7	50,00			0,150	7,50		
	marciapiede marciapiede zona B8	62,00			0,150	9,30		
	marciapiede marciapiede zona B9	45,00			0,150	6,75		
	SOMMANO m³					311,73	7,14	2'225,75
10	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.							
SAR24_PF.0	trasporto a rilevato all'interno dell'area di cantiere come da voce di scavo							
001.0002.000						311,73		
8	SOMMANO m³					311,73	3,60	1'122,23
11	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
SAR24_PF.0	Parchieghi e marciapiede zona B1	261,00			0,300	78,30		
001.0002.008	Parchieghi e marciapiede zona B2	125,00			0,300	37,50		
1	marciapiede zona B3	92,00			0,300	27,60		
	marciapiede zona B4	102,00			0,300	30,60		
	marciapiede zona B5	36,00			0,300	10,80		
	parchieghi e marciapiede marciapiede zona B6	218,00			0,300	65,40		
	marciapiede marciapiede zona B7	50,00			0,300	15,00		
	marciapiede marciapiede zona B8	62,00			0,300	18,60		
	marciapiede marciapiede zona B9	45,00			0,300	13,50		
	maggior spessore marciapiede zona B1	119,00			0,150	17,85		
	maggior spessore marciapiede zona B2	41,40			0,150	6,21		
	maggior spessore marciapiede zona B6	118,00			0,150	17,70		
	SOMMANO m³					339,06	27,97	9'483,51
	A R I P O R T A R E							85'042,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'042,70
12 SAR24_PF.P AL01.0032.0 002	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... ezza di 3 cma ed altezza 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 10 mq di superficie. Per uno spessore finito di 15cm Parchieggi zona B1 *(par.ug.=261-119) Parchieggi zona B2 *(par.ug.=125-41,4) parchieggi zona B6 *(par.ug.=218-118)	142,00 83,60 100,00				142,00 83,60 100,00		
	SOMMANO m²					325,60	57,70	18'787,12
13 SAR24_PF.0 001.0003.006 1	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... ivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida marciapiede zona B1 marciapiede zona B2 *(lung.=34,85+8,15+17,65) marciapiede zona B3 *(lung.=34+10,1+35) marciapiede zona B4 marciapiede zona B5 marciapiede zona B6 marciapiede zona B7 marciapiede zona B8 marciapiede zona B9		96,00 60,65 79,10 80,00 30,30 97,40 37,00 53,00 38,00			96,00 60,65 79,10 80,00 30,30 97,40 37,00 53,00 38,00		
	SOMMANO m					571,45	31,94	18'252,11
14 SAR24_PF.P AL01.0032.0 003	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... za 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 4 mq di superficie. Per uno spessore della pavimentazione finita di 10cm marciapiede zona B1 marciapiede zona B2 marciapiede zona B3 marciapiede zona B4 marciapiede zona B5 marciapiede zona B6 marciapiede zona B7 marciapiede zona B8 marciapiede zona B9					119,00 41,20 92,00 102,00 36,00 118,00 50,00 62,00 45,00		
	SOMMANO m²					665,20	47,98	31'916,30
15 SAR24_PF.0 001.0002.000 2	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... densamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. preparazione superficie per realizzazione marciapiede zona C1c3 *(par.ug.=88+6,25*13,5) zona C1 zona C2	172,38 30,00 49,70			0,420 0,420 0,150	72,40 12,60 7,46		
	A R I P O R T A R E					92,46		153'998,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,46		153'998,23
	zona C3	49,00			0,150	7,35		
	zona C4							
	zona C5	99,30			0,150	14,90		
	zona C6	46,50			0,150	6,98		
	zona C7	37,70			0,150	5,66		
	SOMMANO m³					127,35	7,14	909,28
16 SAR24_P.F.0 001.0002.000 8	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. trasporto a rilevato all'interno dell'area di cantiere come da voce di scavo xizona C					127,35		
	SOMMANO m³					127,35	3,60	458,46
17 SAR24_P.F.0 001.0002.008 1	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento preparazione superficie per realizzazione marciapiede e parchieghi							
	zona C1c3 *(par.ug.=88+6,25*13,5)	172,38			0,300	51,71		
	zona C1	30,00			0,300	9,00		
	zona C2	49,70			0,300	14,91		
	zona C3	49,00			0,300	14,70		
	zona C4	49,15			0,150	7,37		
	zona C5	99,30			0,150	14,90		
	zona C6	46,50			0,300	13,95		
	zona C7	37,70			0,300	11,31		
	SOMMANO m³					137,85	27,97	3'855,66
18 SAR24_P.F.P AL01.0032.0 002	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... ezza di 3 cma ed altezza 5 cm posati nella misura di un giunto ogni 10 mq di superficie. Per uno spessore finito di 15cm							
	zona C1c3 *(par.ug.=6,25*13,5)	84,38				84,38		
	SOMMANO m²					84,38	57,70	4'868,73
19 SAR24_P.F.0 001.0003.006 1	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... ivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida							
	cordonata marciapiede zona C1c3 *(lung.=10,60+30,45+21)		62,05			62,05		
	cordonata marciapiede zona C1		24,50			24,50		
	cordonata marciapiede zona C2		41,00			41,00		
	cordonata marciapiede zona C3		41,00			41,00		
	cordonata marciapiede zona C4		47,60			47,60		
	cordonata marciapiede zona C5		161,00			161,00		
	cordonata marciapiede zona C6		39,20			39,20		
	cordonata marciapiede zona C7		2,25			2,25		
	A R I P O R T A R E					418,60		164'090,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					418,60		164'090,36
	SOMMANO m					418,60	31,94	13'370,08
20 SAR24_P.F.P AL01.0032.0 003	Fornitura e posa di Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, ... za 5 cm posati nella misura di un giuunto ogni 4 mq di superficie. Per uno spessore della pavimentazione finita di 10cm pavimentazione marciapiedi zona C1c3 zona C1 zona C2 zona C3 zona C4 zona C5 zona C6 zona C7					88,00 30,00 49,70 49,00 49,60 99,30 46,50 37,70		
	SOMMANO m²					449,80	47,98	21'581,40
21 SAR24_P.F.P A09.0009.00 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo disano armatura stradale minitelvio 3275 UNI EN ISO 9227:2017 costituito da telaio inferi ... Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Pali Strada A					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	767,56	9'978,28
22 SAR24_P.F.0 009.0008.006 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsetti asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... usibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,2m, h int. 0,8m spessore 3,6 mm. Strada A					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	930,15	12'091,95
23 SAR24_PR.0 049.0021.000 1	Quadro di comando integrato per illuminazione pubblica trifase realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, grado di protezione: IP44 sec ... ELE-QG/LTM, art. TELE-QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art. TELE-QG/MEM, art. TELE-QG/IOM strada A e Strada B					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3'791,51	3'791,51
24 SAR24_P.F.0 009.0006.002 2	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							224'903,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224'903,58
	STRADA A	4,00	400,00			1'600,00		
	SOMMANO m					1'600,00	3,21	5'136,00
25 SAR24_PF.0 009.0008.011 4	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MPa, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Strada A integrazione plinti zona ecocentro integrazione plinti ingresso area PIP					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	571,44	1'714,32
26 SAR24_PF.0 001.0002.003 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq STRADA A per posa plinti per posa cavidotto a stima *(lung.=25+25)	3,00	1,00 50,00	1,000 0,200	1,200 1,000	3,60 10,00		
	SOMMANO m³					13,60	30,05	408,68
27 SAR24_PF.0 009.0001.005 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfranchi ed al rinterro del cavidotto. STRADA A implementazione linee cavidotto per passaggio linea FEM a stima *(lung.=25+25)		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,67	133,50
28 SAR24_PF.0 001.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere come da voce dello scavo *(lung.=+25+25)		50,00	0,200	1,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	9,79	97,90
29 SAR24_PF.P A09.0009.00 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo disano armatura stradale ministelvio 3275 UNI EN ISO 9227:2017 costituito da telaio inferi ... Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia							
	A R I P O R T A R E							232'393,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'393,98
	minima 5 anni. Pali Strada B					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	767,56	8'443,16
30 SAR24_P.F.0 009.0008.006 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... usibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,2m, h int. 0,8m spessore 3,6 mm. Strada B					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	930,15	10'231,65
31 SAR24_P.F.0 009.0006.002 2	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq STRADA B	4,00	320,00			1'280,00		
	SOMMANO m					1'280,00	3,21	4'108,80
32 SAR24_P.F.P A09.0009.00 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo disano armatura stradale ministelvio 3275 UNI EN ISO 9227:2017 costituito da telaio inferi ... Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Pali Strada C					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	767,56	16'118,76
33 SAR24_P.F.0 009.0008.006 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... usibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,2m, h int. 0,8m spessore 3,6 mm. Strada C					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	930,15	19'533,15
34 SAR24_PR.0 049.0021.000 1	Quadro di comando integrato per illuminazione pubblica trifase realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, grado di protezione: IP44 sec ... ELE-QG/LTM, art. TELE-QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-QG/MEM, art TELE-QG/IOM strada C					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3'791,51	3'791,51
	A R I P O R T A R E							294'621,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'621,01
35 SAR24_PF.0 009.0006.002 2	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq STRADA C	4,00	600,00			2'400,00		
	SOMMANO m					2'400,00	3,21	7'704,00
36 SAR24_PF.0 009.0008.011 4	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Strada AC diramazione laterale strada C1 integrazione plinti presso incrocio strda C con C2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	571,44	1'142,88
37 SAR24_PF.0 001.0002.003 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq STRADA A per posa plinti per posa cavidotto a stima *(lung.=25+25)	2,00	1,00 50,00	1,000 0,200	1,200 1,000	2,40 10,00		
	SOMMANO m³					12,40	30,05	372,62
38 SAR24_PF.0 009.0001.005 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. STRADA A implementazione linee cavidotto per passaggio linea FEM a stima *(lung.=25+25)		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,67	133,50
39 SAR24_PF.0 001.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere come da voce dello scavo *(lung.=+25+25)		50,00	0,200	1,000	10,00		
	SOMMANO m³					10,00	9,79	97,90
	A R I P O R T A R E							304'071,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304'071,91
40 OS_001	ONERI DELLA SICUREZZA COME DA COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA COME DA COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SCIREZZA ALLEGATO AL PSC							
	SOMMANO a corpo					0,00	3'724,26	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							304'071,91
	T O T A L E euro							304'071,91
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	304'071,91	100,000
M:001	Strade e marciapiedi euro	199'041,84	65,459
M:001.000	<nessuna> euro	199'041,84	65,459
M:001.000.000	<nessuna> euro	0,00	0,000
M:001.000.001	strada A euro	72'211,21	23,748
M:001.000.002	strada B euro	81'787,02	26,897
M:001.000.003	Strada C euro	45'043,61	14,813
M:002	Illuminazione pubblica euro	105'030,07	34,541
M:002.004	Trasporto FEM euro	28'633,12	9,417
M:002.004.001	strada A euro	11'281,91	3,710
M:002.004.002	strada B euro	4'108,80	1,351
M:002.004.003	Strada C euro	13'242,41	4,355
M:002.005	Pali ed apparecchi di illuminazine pubblica euro	76'396,95	25,125
M:002.005.001	strada A euro	22'070,23	7,258
M:002.005.002	strada B euro	18'674,81	6,142
M:002.005.003	Strada C euro	35'651,91	11,725
	TOTALE euro	304'071,91	100,000
	Sassari, 10/12/2024		
	Il Tecnico ing. Roberto Cristiani		
	A RIPORTARE		