

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Esecutivo

TITOLO del PROGETTO

**Completamento intervento di
miglioramento viabilità rurale
Strada "Maltineddu"**

TAVOLA

DESCRIZIONE

G

Quadro di incidenza della manodopera

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

**Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Geom. Gian Piero Becciu**

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

dicembre 2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 SAR24_PF.000 6.0001.0001 (M)	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi ... ossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.	140,0000	2,12	296,80	85,40	28,9500
2 SAR24_PF.000 1.0002.0046 (M)	SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano ... fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	87,5000	3,24	283,50	12,25	4,3300
3 SAR24_PF.000 1.0002.0002 (M)	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, ... ea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.	105,0000	7,08	743,40	55,65	7,4800
4 SAR24_PF.000 1.0002.0003 (M)	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, ... gli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.	26,2500	41,46	1.088,33	159,86	14,6800
5 SAR24_PF.000 1.0002.0044 (M)	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	141,7500	9,52	1.349,46	0,00	0,0000
6 SAR24_PF.000 1.0009.0013 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da qu ... to conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	184,2750	13,43	2.474,81	0,00	0,0000
7 SAR24_PF.000 1.0002.0085 (M)	Movimento di materie - Posa di AGGREGATO NATURALE o RICICLATO idoneo per la formazione di colmate, ... dopo il costipamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. Esclusa la fornitura dell'aggregato riciclato.	43,3125	4,12	178,45	21,66	12,0800
8 SAR24_PR.000 2.0008.0004 (M)	FORNITURA franco cantiere di misto avente granulometria 0/63 mm ottenuto da impianti di recupero ri ... ne di massicciata stradale o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato. Per distanza da impianti entro i 20 km.	43,3125	19,80	857,59	0,00	0,0000
9 SAR24_PF.000 1.0003.0002 (M)	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idone ... ore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	43,3125	48,05	2.081,17	24,26	1,1700
10 SAR24_PF.000 1.0002.0010 (M)	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterrì fino a raggiungere una densità massima pari al 9 ... ale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento	173,2500	1,06	183,65	10,40	5,8900
11 SAR24_PF.000 1.0007.0011 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipr ... e ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.	577,5000	4,92	2.841,30	1.536,15	53,9900
12 NP01 (M)	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE RIPORTO, COMPATTAZIONE E RULLATURA ... per l'applicazione su pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato tipo STABILGUARD di Terra Solida, in quanti- tativo minimo di 100 g/mq.	577,5000	68,29	39.437,48	2.027,03	5,1420
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI				51.815,94	3.932,66	7,5897
TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA				0,00	0,00	0,0000
TOTALE				51.815,94	3.932,66	7,5897
Data 16/12/2024						
Il Tecnico						