

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Piazza Popoli d'Europa, 1 - 07024 Palau

LIVELLO
Variante

TITOLO del PROGETTO
Ristrutturazione dei campi da tennis di Via del Faro

TAVOLA	DESCRIZIONE
FP	Analisi prezzi
REVISIONE:	

IL PROGETTISTA	IL SINDACO
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	Francesco Giuseppe MANNA



PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
SPOST_PALI	Smontaggio, con scalzamento e messa a terra, di palo esistente di impianto di illuminazione,comprendente il distacco del corpo illuminante, la disconnessione del palo metallico dal blocco di fondazione in calcestruzzo, la messa a terra dei materiali e delle apparecchiature recuperate, lo slacciodei cavi elettrici e di quelli della messa a terra. Fornitura e posa del plinto compreso di chiusino, posizionamento del palo nella nuova posizione con scavo in sezione per nuovo plinto, posa palo rimosso e collegamento all'impianto elettrico e di terra. Compreso ogni onere e magistero pereseguire l'opera a perfetta regolad'arte, onde evitare danni al palo e alcorpo illuminante e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. INCLUSO PITTURAZIONE DEGLI STESSI. A - Manodopera 1 SAR24_PF.0009.0005.0012 Manodopera per : FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrante, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. 2 SAR24_PF.0013.0005.0001 Manodopera per : PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso 3 SAR24_PF.0001.0002.0043 Manodopera per : RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per distanza della cava entro i 20 km TOTALE Manodopera 4 SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t 5 SAR24_PR.0005.0001.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP 6 SAR24_PF.0009.0005.0012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrante, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. 7 SAR24_PR.0001.0014.0002 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo				
		h	0,50	34,34	17,17
		h	1,00	2,34	2,34
		h	0,50	0,66	0,33
					19,84
		ora	1,00	90,67	90,67
		m³	0,30	162,07	48,62
		cad.	1,00	47,57	47,57
		cad.	54,00	1,44	77,76
	A RIPORTARE				284,46

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				284,46
8	SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	1,00	0,01	0,01
9	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	5,50	31,49	173,20
10	SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	5,50	31,49	173,20
11	SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	35,16	140,64
12	SAR24_PF.0013.0005.0002 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale	m²	2,50	24,97	62,43
13	SAR24_PF.0013.0005.0001 PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m²	2,50	4,69	11,73
14	SAR24_PF.0001.0002.0043 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per distanza della cava entro i 20 km	m³	0,50	48,21	24,11
	TOTALE				849,94
	TOTALE				869,78
	Spese Generali (15,0000 %)				130,47
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				100,02
	Pers. (%)				
	SOMMANO				1.100,27
	Unità di misura: cad				
	Prezzo di applicazione				1.100,00
	Diconsì euro:				
	millecento,00				