

COMUNE DI PALAU
PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA



progettista

Arch. Antonello Naseddu

Via Ugo La Malfa, 14, La Maddalena (SS)
Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari, n. 463
Email: antonello.naseddu@gmail.com
Pec: antonello.naseddu@archiworldpec.it

NOTE

committenza / proprietà

Comune di Palau
Piazza dei popoli, 1 -PALAU -

revisioni

Revisione 0 - Novembre 2025

altri progettisti

progetto

**MESSA IN SICUREZZA DELLE FORTIFICAZIONI DI
CAPO D'ORSO E MONTE ALTURA**

data

**Novembre
2025**

scala

livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

tavola

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

codice

Re09



Comune di Palau

Provincia di SS

Quadro incidenza manodopera

LAVORI

Proposta lavorazioni per messa in sicurezza di alcuni ambienti della fortezza di Capo d'Orso

COMMITTENTE Comune di Palau - Settore Ambiente

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del -

Registrato il -

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Prezzario_Sardegna_2024

Progettista Arch. Antonello Naseddu

IL TECNICO

Data 28/12/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 SAR24_PR.007 5.0012.0002 (M)	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, di altezza da 3,6 m fino a 5,4 m	4,00	115,08	460,32	0,00	0,00
2 SAR24_PF.001 4.0002.0026 (M)	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, f ... re ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese	2,00	38,98	77,96	4,98	6,39
3 SAR24_PF.001 4.0009.0005 (M)	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati ... do lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.	850,00	23,97	20.374,50	0,00	0,00
4 SAR24_PF.001 4.0009.0006 (M)	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.	850,00	6,03	5.125,50	0,00	0,00
5 SAR24_PF.001 2.0004.0010 (M)	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente ... clusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.	4,00	293,35	1.173,40	723,40	61,65
6 SAR24_PF.000 6.0001.0055 (M)	Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo mediante natante con raccogliatore, compresi i corpi arginali, con carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori dal cantiere	900,00	1,47	1.323,00	198,00	15,11
7 SAR24_PF.001 2.0013.0002 (M)	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio delle tegole marsigliesi s ... in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa.	200,00	19,84	3.968,00	2.794,00	70,42
8 SAR24_PF.001 2.0013.0014 (M)	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compresa la ferramenta, la smuratura delle strut ... zzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per il volume rimosso e per il seguente tipo: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	30,00	129,23	3.876,90	3.013,50	77,73
9 SAR24_PF.001 2.0015.0001 (M)	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con l ... a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa	300,00	1,94	582,00	285,00	48,93
10 SAR24_AT.000 5.0013.0019 (M)	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	235,00	82,73	19.441,55	0,00	0,00
11 SAR24_PF.000 1.0002.0044 (M)	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	60,32	9,52	574,25	0,00	0,00
12 SAR24_PR.000 1.0005.0006 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione	15,00	241,71	3.625,65	0,00	0,00
13 SAR24_PR.000 1.0005.0011 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio	1,00	66,73	66,73	0,00	0,00
14 SAR24_PR.000 1.0005.0019 (M)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili	5,00	154,43	772,15	0,00	0,00
15 SAR24_PR.000 1.0005.0016 (M)	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini del loro recupero	5,00	20,46	102,30	0,00	0,00
16 SAR24_RU.00 01.0001.0004 (M)	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	30,00	40,01	1.200,30	0,00	0,00
17 SAR24_RU.00 01.0001.0002 (M)	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	220,00	35,16	7.735,20	0,00	0,00
18	Fornitura e posa di ringhiera sul modello di quella esistente, h. 100 cm, per					

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
N.P.01 (M)	uno sviluppo totale di ... stema di fissaggio a piantoni in acciaio inseriti sulla muratura esistente; verniciatura a polveri sopra la zincatura con fondo e colori da definire.	207,00	210,00	43.470,00	17.197,56	39,56
19 N.P. 02 (M)	Fornitura e posa in opera di porta in legno in castagno massello1200 x 2227 mm, sul modello di quelle esistenti	2,00	2.250,00	4.500,00	2.025,00	45,00
20 N.P. 03 (M)	Fornitura e posa in opera di finestra in legno in castagno massello1200 x 1200 mm, sul modello di quelle esistenti	2,00	1.130,00	2.260,00	1.017,00	45,00
21 N.P.04 (M)	Fornitura e posa in opera di cancelletto per impedire ingresso alla torre di vedetta della fortezza di Monte Altura, di dimensione approssimativa di 2 mq	1,00	700,00	700,00	294,00	42,00
22 N.P.05 (M)	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ghiaia naturale di pezzatura media (6/12mm), spessore 8-10 cm, compreso livellamento e costipamento piano di posa	650,00	10,50	6.825,00	2.047,50	30,00
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI				102.196,43	29.594,96	28,96
* Manodopera contenuta nei costi della sicurezza (€26.038,28) = €4,98						
Data 28/12/2025						
Il Tecnico						